

NOVÁ VSTUPNÍ A VJEZDOVÁ ZÓNA ZÁPAD BVV

BRNO - ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	VELETRHY BRNO a.s.
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Petr HANDLÍŘ
Přímý zpracovatel	Petr HANDLÍŘ



Revize

00 2020 - 11 - 16

Vypracoval	Petr HANDLÍŘ
Ved. projektant	Ing. arch. Pavel Bainer

±0,000 = 207,550 m n.m. BPV

Číslo zakázky	3476 - 20
Stavba	NOVÁ VSTUPNÍ A VJEZDOVÁ ZÓNA ZÁPAD BVV
Stupeň	DPS
Název PS - SO	D 101 - BRÁNA 9
Část	01 - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název výkresu	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Datum	2020 - 11 - 16
Formát	2 × A4
Měřítko	

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
BVZ	DPS	D 101	01	106	00

POZNÁMKA:

- VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE VYPRACOVÁNA DODAVATELEM A PŘEDLOŽENA NA SCHVÁLENÍ
- VŠECHNY ROZMĚRY PŘED VÝROBOU JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY VÝROBCEM (DODAVATELEM), ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ TECHNICKÉ PARAMETRY PRVKŮ
- VIDITELNÉ VÝROBKY BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY. VÝSLEDNÝ VZHLED A BARVA BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM
- VEŠKERÝ KOTEVNÍ A PŘIDRUŽENÝ MATERIÁL VČETNĚ DOPLŇKŮ (VÝZTUŽNÉ PROFILY, TĚSNĚNÍ APOD.) POTŘEBNÝ K PROVEDENÍ MONTÁŽE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKŮ. KOTVENÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ/DODAVATELŮ VÝROBKŮ
- PŘI REALIZACI JE NUTNO DORŽET ZAVÁZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZAVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN, NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST
- ZÁMĚNU MATERIÁLŮ NAVRŽENOU DODAVATELEM VŽDY PO TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ STRÁNCE POSODÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A ODSOUHLASENÍ ZMĚNY PROVEDE PÍSEMNĚ (ZÁPÍSEM VE STAVEBNÍM DENÍKU POPŘ. E-MAILEM). JAKÉKOLI ZMĚNY NEBO ÚPRAVY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ JE NUTNO PROJEDNAT S AUTORSKÝM DOZOREM A PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NECHAT PÍSEMNĚ ODSOUHLASIT S TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA
- POKUD SI POUŽITÝ MATERIÁL, KONSTRUKČNÍ PRVEK, NEBO KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ZVOLENÉ DODAVATELEM A ODSOUHLASENÉ INVESTOREM VYNUTÍ ZMĚNU OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ TOTO KONZULTOVAT S AUTORSKÝM DOZOREM. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ ZA ZVOLENÉ ZMĚNĚNÉ ŘEŠENÍ ZODPOVÍDÁ SUBDODAVATEL

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ČÍSLO PRVKU	SCHÉMA	POPIS	CELKOVÝ POČET	CELKOVÁ DÉLKA
Z	101		VYBAVENÍ WC IMOBILNÍ SESTAVA TYPIZOVANÝCH NEREZOVÝCH VÝROBKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍ SPLNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 398/2006 Sb. - FIXNÍ A SKLOPNÁ MADLA U WC MÍSY + SVISLÉ FIXNÍ MADLO U UMYVADLA. DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ. CELKEM - 1 SET	1	0
Z	102		OCHRANA ROHŮ STĚN Z PROFILU "L" 30x30x1mm, KARTÁČOVANÝ NEREZ, LEPENÝ K PODKLADU NAD ÚROVNÍ PODLAHOVÉHO SOKLÍKU, DÉLKA 1ks 1,5m. DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. DÉLKA CELKEM - 1,5m HMOTNOST CELKEM - 0,7kg	1	0
Z	103		PŘECHODOVÁ LIŠTA PODLAH SYSTÉMOVÝ PROFIL OBLÝ ŠÍŘKY 30mm, KARTÁČOVANÝ NEREZ, PRO DODATEČNÉ MECHANICKÉ KOTVENÍ DO PODLAHY (ALTERNATIVNĚ LEPENÉ), PŘEKONÁVAJÍCÍ PŘEVÝŠENÍ DO 5mm. DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. CELKOVÁ DÉLKA - 4m	5	0