

Zadavatel,
C-Energy Planá s.r.o.,
Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí,
IČ: 251 06 481
Název veřejné zakázky:
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí,
Ev. č. **Z2021-004803**

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v návaznosti na ustanovení článku 11 Části 1 Zadávací dokumentace, níže uvedené vysvětlení Zadávací dokumentace:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12

Zadavatel v souladu s odstavcem 11.1 Části 1 Zadávací dokumentace poskytuje účastníkům zadávacího řízení dále uvedené vysvětlení Zadávací dokumentace, kterým současně provádí změnu zadávací dokumentace v souladu s § 99 ZZVZ v návaznosti na změnu zadávacích podmínek v rámci jednání s účastníky o podaných předběžných nabídkách v souladu s § 61 odst. (10) ZZVZ níže uvedeným způsobem:

1) Příloha 1 – Požadavky objednatele na technické řešení díla

V kapitole 1.5.4.1 – 1. ČÁST DÍLA Přílohy 1 – Požadavky objednatele na technické řešení díla, se vypouští (přesouvá do kap. 1.5.4.2) dále uvedený přeškrtnutý text anebo provádějí úpravy textu uvedené dále (žlutě podbarveno):

1.5.4.1 1. ČÁST DÍLA

V rámci 1. ČÁSTI DÍLA bude provedeno:

- Přestavba prvního z kotlů K 5/6 (volba kotle, který bude přestavěn, jako první je v kompetenci ZHOTOVITELE) a související soubory. Jeho uvedení do provozu na dřevní štěpku.
- Vybudování vnější skládku biomasy (přední část).

~~Provedení demontáže kotle K1.~~

V rámci 1. ČÁSTI DÍLA budou vystavěny, zprovozněny, zkolaudovány a převzaty tyto stavební a inženýrské objekty a provozní soubory:

Stavební a Inženýrské objekty:

KKS

~~SO 03 Oprava stávajícího zděného komínu~~

~~UHN~~

SO 04 Úpravy ve stávající kotelně

UH_

- požárně bezpečnostní řešení zásobníku paliva pro jeden z kotlů K5 / K6
- zásobník paliva dřevní štěpky pro jeden z kotlů K5 / K6


~~střecha kotelny K1~~

- úprava ~~podlahy K1~~ a prostoru ~~se základy~~ pro nádrž SNCR a stáčení reagentu

SO 07 Skládku biomasy

UEB

- požárně bezpečnostní řešení

	<p style="text-align: center;">Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Konec uhlí v Plané n. Lužnicí Ev. č. Z2021-004803</p>	<p style="text-align: right;">Strana: 2 / 6</p>
---	---	---

- betonová plocha v přední části stávající uhelné skládky
- základy pod technologická zařízení
- nosné konstrukce a zastřešení technologických zařízení
- napojení na stávající pasovou dopravu
- budova skladu dřevní štěpky
- stavební buňka – sklad vzorků biomasy

SO 08 Silniční váha UEX

IO 01 Přeložky sítí, nové inženýrské sítě, přípojky UZX

IO 02 Konstrukce nadzemních vedení UXY

IO 03 Úpravy venkovního osvětlení UBL

IO 04 Nové komunikace a zpevněné plochy UZA

IO 06 Úpravy vnější uzemňovací sítě UBX

IO 08 Elektrická požární signalizace (EPS) – část nutná pro 1. ČÁST DÍLA UBY

Provozní soubory: KKS

PS 02 Kotelna K1, K5, K6 H__

DPS 02.1 Kotel K1 demontáž

DPS 02.2(3) Kotel K5 (nebo K6) – úprava

DPS 02.4 Společné hospodářství SNCR

DPS 02.5 Společné podkotlí (část pro první z kotlů K5/K6)

PS 03 Čištění a odvod spalin HN_

DPS 03.1 Čištění a odvod spalin K1 – demontáž spalínovodů a ventilátoru

DPS 03.2(3) Čištění a odvod spalin prvního z kotlů K5 (nebo K6)

DPS 03.4 Provizorní komín kotle K4 pro dobu opravy starého komína

PS 09 Elektročást B__

DPS 09.1 Demontáž elektročásti kotle K1

DPS 09.2(3) Elektročást prvního z kotlů K5 (nebo K6)

DPS 09.4 Elektročást venkovního hospodářství biomasy

DPS 09.6 Rekonstrukce elektročásti čištění spalin (prvního z kotlů K5/K6)

PS 10 Systém kontroly a řízení C__

DPS 10.1 Demontáž části MaR kotle K1

DPS 10.2(3) Část MaR prvního z kotlů K5 (nebo K6)


DPS 10.4 Část MaR venkovní hospodářství biomasy v rámci 1. ČÁSTI DÍLA

DPS 10.8 Kontinuální měření emisí (dočasně na komínu odsíření)

PS 11 Spojovací potrubí vnější (pokud bude) Q__

PS 12 Zdvihač mechanismy SM_

PS 13 Skládka biomasy EN_

	<p align="center">Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Konec uhlí v Plané n. Lužnicí Ev. č. Z2021-004803</p>	<p align="right">Strana: 3 / 6</p>
---	--	------------------------------------

DPS 13.1	Kolový nakladač
DPS 13.2	Technologie skladové haly
DPS 13.3	Sušky dřevní štěpky – minimálně jedna suška
DPS 13.4	Dopravníky dřevní štěpky
DPS 13.5	Separátor kovů
DPS 13.6	Zařízení pro třídění dřevní štěpky
DPS 13.7	Zařízení pro drcení nadrozměrných částí dřevní štěpky
DPS 13.8	Kontejner na vytříděný kov
DPS 13.9	Silniční váha včetně místního panelu
DPS 13.10	Pásové váhy
DPS 13.13	Sušárna vzorků

V kapitole 1.5.4.2 – 2. ČÁST DÍLA Přílohy 1 – Požadavky objednatele na technické řešení díla, se doplňuje (přesouvá z kap. 1.5.4.1) dále uvedený text anebo provádějí úpravy textu uvedené dále (žlutě podbarveno):


1.5.4.2 2. ČÁST DÍLA

V rámci 2. ČÁSTI DÍLA bude provedeno:


- Přestavba druhého z kotlů K5/K6 (volba kotle, který bude přestavěn, jako druhý je v kompetenci ZHOTOVITELE) a související soubory. Jeho uvedení do provozu na dřevní štěpku.
- Vybudování skládky biomasy (zadní část).
- Provedení demontáže kotle K1
- Dokončit níže uvedené části stavby.

V rámci 2. ČÁSTI DÍLA budou vystavěny, zprovozněny, zkolaudovány a převzaty tyto stavební a inženýrské objekty a provozní soubory:

Stavební a Inženýrské objekty:		KKS
SO 03	Oprava stávajícího zděného komínu	UHN
SO 04	Úpravy ve stávající kotelně	UH_
<ul style="list-style-type: none"> – požárně bezpečnostní řešení zásobníku paliva pro druhý z kotlů K5 / K6 – zásobník paliva dřevní štěpky pro druhý z kotlů K5/K6 – výměna osvětlení celé kotelný – úprava stávajícího kanálu redlerového dopravníku pro změnu a vyvedení popelovin na druhou stranu s vyvedením vedle K5 úprava prostor pro instalaci navazujícího nového dopravníku a plochy pro postavení kontejneru na popeloviny s přístřeškem 		
SO 07	Skládka biomasy	UEB
<ul style="list-style-type: none"> – betonová plocha v zadní části stávající uhelné skládky (podmínkou je spálení nebo převoz zbylého uhlí – zajistí OBJEDNATEL) 		
SO 08	Silniční váha	UEX
SO 09	Oprava obálky pasových doprav	UED
SO 10	Rekonstrukce objektu velína zauhlování	UCE

	<p align="center">Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Konec uhlí v Plané n. Lužnicí Ev. č. Z2021-004803</p>	<p align="right">Strana: 4 / 6</p>
---	--	------------------------------------

SO 11	Rekonstrukce objektu rozvodny zauhlování	UB_
SO 12	Nový velín kotlů K5 a K6	UC_
SO 13	Demolice odpopílkovací věže vč. jejího dopravníku	UET
SO 15	Rekonstrukce schodišťové zauhlovací věže	UEF
SO 14	Rekonstrukce objektu garáže buldozerů	UYQ
SO 16	Příjezdová komunikace	UZA
IO 03	Úpravy venkovního osvětlení	UBL
IO 04	Nové komunikace a zpevněné plochy	UZA
IO 05	Terénní a sadové úpravy	UZC
IO 07	Zkrácení železniční vlečky	UZE
IO 08	Elektrická požární signalizace (EPS) – část nutná pro 2. ČÁST DÍLA	UBY
Provozní soubory:		KKS
PS 02	Kotelna K1, K5, K6	H__
DPS 02.1	Kotel K1 - demontáž	
DPS 02.3(2)	Kotel K6 nebo K5 – úprava	
DPS 02.5	Společné podkotlí	
PS 03	Čištění a odvod spalin	HN_
DPS 03.1	Čištění a odvod spalin K1 – demontáž spalínovodů a ventilátoru	
DPS 03.3(2)	Čištění a odvod spalin druhého z kotlů K6 (nebo K5)	
PS 09	Elektročást	B__
DPS 09.1	Demontáž elektročásti kotle K1	
DPS 09.3(2)	Elektročást druhého z kotlů K6 (nebo K5)	
DPS 09.5	Rekonstrukce elektročásti stávajících dopravníků uhlí	
DPS 09.6	Rekonstrukce elektročásti čištění spalin (druhého z kotlů K5/K6)	
PS 10	Systém kontroly a řízení	C__
DPS 10.1	Demontáž části MaR kotle K1	
DPS 10.3(2)	Část MaR druhého z kotlů K6 (nebo K5)	
DPS 10.4	Část MaR venkovní hospodářství biomasy v rámci 2. ČÁSTI DÍLA	
DPS 10.5	Část MaR stávajících dopravníků uhlí	
DPS 10.6	Kamerový systém	
DPS 10.7	Nový velín kotlů K5 a K6	
DPS 10.8	Kontinuální měření emisí (stabilně na zděném komínu)	
PS 13	Skládka biomasy	EN_
DPS 13.3	Sušky dřevní štěpky – dokončení sušek	
DPS 13.9	Silniční váha včetně místního panelu	
DSP 13.10	Pasové váhy	

	<p style="text-align: center;">Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Konec uhlí v Plané n. Lužnicí Ev. č. Z2021-004803</p>	<p style="text-align: right;">Strana: 5 / 6</p>
---	---	---

DPS 13.11 Rekonstrukce stávající pasové dopravy uhlí

V kapitole 2.4.2.2 – DPS 03.2 Čištění a odvod spalín K5, Příloha 1 – Požadavky objednatele na technické řešení díla, se ruší text poslední věty ve znění:

Veškeré garantované hodnoty budou prokazovány při provozu do starého komínu.

a nahrazuje textem:

Veškeré garantované hodnoty budou uvedeny pro provoz do starého komínu.

V kapitole 2.4.2.3 – DPS 03.2 Čištění a odvod spalín K6, Příloha 1 – Požadavky objednatele na technické řešení díla, se ruší text poslední věty ve znění:

Veškeré garantované hodnoty budou prokazovány při provozu do starého komínu.

a nahrazuje textem:

Veškeré garantované hodnoty budou uvedeny pro provoz do starého komínu.

Upravená Příloha 1 – Požadavky objednatele na technické řešení díla je uvedena v příloze tohoto dokumentu.

2) Příloha 9 – Cenové specifikace

V návaznosti na bod 1 výše, tj. přesuny a úpravy v kapitole 1.5.4.1 a 1.5.4.2 Přílohy 1 – Požadavky objednatele na technické řešení díla, se ruší Příloha 9 obsažená v Části 2 Zadávací dokumentace a nahrazuje novou Přílohou 9, která je uvedena v příloze tohoto dokumentu.

3) Příloha 10 – Kalendář platebních milníků

Příloha 10 – Kalendář platebních milníků se upravuje následovně:

Ve sloupci „výše platby smluvní ceny bez DPH“ se pro jednotlivé dílčí platby upravuje % výše jak dále uvedeno:

Pro 1. Dílčí platbu za Milník 1.1 se ruší 10 % a nahrazuje **6 %**.

Pro 2. Dílčí platbu za Milník 1.2 se ruší 60 % a nahrazuje **37 %**.

Pro 3. Dílčí platbu za Milník 1.3 se ruší 30 % a nahrazuje **57%**.

Pro 4. Dílčí platbu za Milník 2.1 se ruší 10 % a nahrazuje **1 %**.

Pro 5. Dílčí platbu za Milník 2.2 se ruší 60 % a nahrazuje **32 %**.

Pro 6. Dílčí platbu za Milník 2.3 se ruší 30 % a nahrazuje **67 %**.

Upravená Příloha 10 – Kalendář platebních milníků je uvedena v příloze tohoto dokumentu.

V příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 je současně obsažena Příloha 1 – Požadavky objednatele na technické řešení díla, Příloha 9 – Cenové specifikace a Příloha 10 Kalendář platebních milníků s vyznačenými revizemi a v čistopise v návaznosti na výše uvedené úpravy Zadávací dokumentace.


Přílohy:

K-20210505-D3_Příloha 01-Požadavky objednatele_rev.docx

K-20210505-D3_Příloha 01-Požadavky objednatele.docx

D3_Příloha 01-Požadavky objednatele.pdf

K-20210505-D3_Příloha 09-Cenové specifikace_rev.docx

	<p>Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Konec uhlí v Plané n. Lužnicí Ev. č. Z2021-004803</p>	<p>Strana: 6 / 6</p>
---	---	----------------------

K-20210505-D3_Příloha 09-Cenové specifikace.docx

D3_Příloha 09-Cenové specifikace.pdf

K-20210505-D3_Příloha 10-Kalendář platebních milníků_rev.docx

K-20210505-D3_Příloha 10-Kalendář platebních milníků.docx

D3_Příloha 10-Kalendář platebních milníků.pdf

Dne 07. 05. 2021

Za zadavatele

C-Energy Planá s.r.o.

E-CONSULT, s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele pověřený administrací zadávacího řízení