



LEGENDA ÚPRAV

OZNAČENÍ	POPIS
1 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ
2 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - DEŠTOVÉ A ŽLABY VČETNĚ STŘEŠNÍCH HAKŮ, KOLEN A SVODŮ AŽ PO NAPOJENÍ NA GEIGER
3 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OPLECHOVÁNÍ VRCHOLU ATIKY
4 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKAPOVÝ PLECH
5 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - LEMOVÁNÍ ZDIVA, ATIKY, HŘEBENE, NÁROŽÍ A UŽLABÍ STŘECHY
6 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (HLINÍKOVÝ PLECH + PODKLADNÍ PÁS + BEDNĚNÍ) - 100% BEDNĚNÍ V CELÉM ROZSAHU STŘECHY
7 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OPLECHOVÁNÍ KOMINU DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOMINOVÉHO TĚLESA POD ÚROVEŇ STŘEŠNÍ ROVINY
8 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - VENTILAČNÍ PRŮDUCHY - PŘEDPOKLÁDÁ SE ODRÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁVÁNÍ KANALIZACE/VĚTRACÍHO POTRUBÍ V DÉLCE ~1,0m POD ÚROVEŇ STŘECHY - BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ NOVOHO FLEXI POTRUBÍ NA NOVE PROSTUPY
	- ODSRANIT OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY, STÁVAJÍCÍ ŽLABY A SVODY - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SNĚHOVÝCH ZACHYTAČŮ

LEGENDA SKLADEB

OZNAČENÍ	POPIS	m, m ²
S1	STŘEŠNÍ KRYTINA - HLINÍKOVÝ PLECH PODKLADNÍ PÁS CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP Z DESEK - v rozsahu 100% záklupu KROKVE - výměna nevyhovujících krokví, případně dalších prvků krovu - předpoklad 50%	~550 m ²

POZNÁMKY

OZNAČENÍ	POPIS
P1	- VYMĚNA HROMOSVODU VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ VÝCHOZÍ REVIZE - STAVEBNÍ ÚPRAVY (VYMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY) NEBUDOU MÍT VLIV NA HROMOSVODOVOU SOUSTAVU, TA BUDE PROVEDENA VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH A BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ SVODY
P2	- DEMONTÁŽ STA A DATOVÉ TECHNOLOGIE - PO VYMĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY OPĚTOVNĚ MONTÁŽ - V RÁMCÍ STAVEBNÍCH PRACÍ SE MUŠÍ UPRAVIT TRASOVÁNÍ STA A DATOVÉ TECHNOLOGIE
P3	- PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO KOMINOVÉHO TĚLESA POD ÚROVEŇ STŘEŠNÍ ROVINY BUDE PROVEDENO JEHO OPĚTOVNĚ VYZDĚNÍ
P4	- V RÁMCÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE NEZBYTNĚ DEMONTOVAT ČÁST PŘÍLEHAJÍCÍ STŘECHY (VČETNĚ BEDNĚNÍ) OD OBJEKTU NA PARC.Č. 1315 V ŠÍŘCE 2,0m - PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO OPĚTOVNĚ DOLOŽENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A PŘÍLEHLÁ KONSTRUKCE SE UVEDE DO PŮVODNÍHO STAVU - ROZSAH ROZEBRÁNÍ STŘECHY PŘÍLEHAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDE UPŘESNĚN BĚHEM STAVBY V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU
P5	- PROVĚST PŘEZDĚNÍ ČÁSTÍ ATIK (ODHAD 30%) - PŘED NOVÉ PROVEDENÝM OPLECHOVÁNÍM ATIK PROVĚST VYROVNÁNÍ POVRCHU CEMENTOVOU MALTOU
P6	PROVĚST DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PŘÍSTAVBY - VSTUPNÍ OTVOR ZAZDÍT PLNOU CÍHLOU NA II.300mm - OMÍTNOUT Z VNITŘNÍCH PROSTOR I Z VENKOVNÍ STRANY
P7	- BUDE PROVEDENA OPRAVA ATIK A V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ TAKÉ ŘÍMS
P8	NOVĚ VYZDÍT POŽÁRNÍ ZÍDKU 300mm NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - ŠÍŘKA NOVÉ ZBUDOVANÉ POŽÁRNÍ ZÍDKY š=300mm - PŘED PROVEDENÍM OPLECHOVÁNÍ POŽÁRNÍ ZÍDKY PROVĚST VYROVNÁNÍ POVRCHU CEMENTOVOU MALTOU
P9	- U VŠECH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, KTERÉ ZASAHLÍ DO KOMINOVÝCH TĚLES BUDE V RÁMCÍ OPRAV NA KONSTRUKCI KROVU PROVEDENA NÁPRAVA V SOULADU S NORMOU ČSN 73 4201, KDY NEJMENŠÍ DOVOLENÁ VZDÁLENOST HOŘLAVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ OD POVRCHU KOMINOVÉHO PLÁŠTĚ KOMINŮ JE MIN. 50mm

V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍHO STAVU A PŘI JEHO ZAMĚŘOVÁNÍ NEBYLO MOŽNÉ ZAMĚŘIT VŠECHNY POTŘEBNÉ
KONSTRUKCE NEDOSTUPNÉ DETAILY, A TO PŘEDVŠÍM V OBLASTI STŘECHY SE MOHOU LÍŠIT OD SKUTEČNOSTI. PRO ODSTRANĚNÍ
PŘÍPADNÝCH KOLÍZÍ BUDE PROVEDENA KONTROLA STÁVAJÍCÍHO STAVU ZHOTOVITELEM STAVBY Z LEŠENÍ V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU.
DÍLA BUDOU ODSTRANĚNÝ PŘÍPADNÉ NESOULADY S DOKUMENTACÍ.

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY nám ČSA 22/20, M.ALBRECHTICE INVESTOR: M.ALBRECHTICE, nám ČSA 27/10, 793 95 M.ALBRECHTICE			RZ 14.0-2020/17 LISTOPAD 2020 DPS měřítko 1:50 ozn.výkr D.1.1b2	
PROJEKTANT R. ZATLOUKAL	VYPRACOVAL ING. JUHEREK		PARÉ ČÍSLO	POHLED NA STŘECHU STÁVAJÍCÍ STAV D. DOKUMENTACE OBJEKTU