

Zadavatel:

Obec Svatobořice – Mistřín

Sídlo zadavatele: Hlavní 1000/113, 694 04 Svatobořice – Mistřín

IČO: 00285358

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

k veřejné zakázce

**„Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace
v ZŠ Svatobořice Mistřín“**

Zpracoval:

DEKPROJEKT s.r.o.

dne 19.5.2020

- 1) Prosíme o opravu položek, které se dublují - Položky přesunů suti 82-85 se dublují s položkami, které jsou uvedené v oddíle přesunů hmot – položky 86-89.

Je to pravda. Je to u objektu SO 01: Budova A - hlavní budova

Jedná se o položky 82,83, 84, 85 v oddílu 00997: Přesun suti, které jsou duplicitní s položkami 86,87,88,89 v oddílu 00998: Přesun hmot HSV.

Jmenované položky zůstaly v kapitole přesun hmot omylem.

Položky 86,87,88,89 v oddílu 00998: Přesun hmot HSV prosím neoceňovat.

- 2) Položka Repase a zpětná montáž hromosvodné soustavy..... V půdoryse jsme napočítali pět svodových stávajících vedení - jaký bude nový rozsah – dle stávajících?

Rozsah se předpokládá stávající, patrné ve výkresové části v pohledech.

- 3) Položka Přesazení stáv. tabla a svítidel.... zahrnuje instalaci stávajících komponent na líc Etics bez výškového a směrového posunu?

Přesazení tabla a svítidel bude o tloušťku zateplení v úrovni, ve kterých jsou teď.

- 4) Pozice výplní C1 a C3, kde je rozměr celé okenní výplně šířky 4500mm a výšky 6000mm to je celkem 27m2 a výrobce nám poslal takovýto dotaz a možnost řešení:

- Každé okenní systémy/výplně mají svoje limity statické, nebo pro maximální rozměr. Uvedené pozice jsou požadované z plastových profilů, které mají limit na 7m2. Sestavu lze dodat za uvedených podmínek. Svislé pásy oken budou mezi sebou spojeny statickými profily u výšky 6000mm. Kde je potřeba okenní stěnu rozdělit na dvě části a to ve výšce 3000mm. Zde by se umístil vodorovný ocelový profil, který by byl zateplený a z vnitřní i vnější části opatřen krycím plechem v barvě oken. Je toto řešení přípustné?

Okenní výplně v tělocvičně – budově C jsou uvažovány ve výkazu výměr a v technické zprávě z hliníkových profilů, ve výpisu oken je chybně uveden plastový profil, který tam byl původně uvažován.

Prosím tedy o nacenění hliníkových profilů.

- 5) U pozice O12/B okno s horním 1/3obloukem - vyobrazené je okno fixní, ale popis uvádí okno s celoobvodovým kováním s mikroventilací.

Zde je chyba v textu, okno bude celé fixní.

- 6) Ve VV je popsána příprava podkladu, vyspravení povrchu, vyspravení nesoudržných částí (výměra uvedena na celou plochu) a v TZ je obecně uvedeno: Před započítáním prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. Povrch fasády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva.

Lze uvést bližší rozsah vyspravení fasády pod ZS? Má se uvést tato položka opravdu ve 100% plochy vyspravení?

Maximální rozsah vyspravení je 30% plochy. Na fasádě se mají odsekat zdobné římsy a prvky, které jsou vytvořené ve vrstvě omítky max v tloušťce 1,5 cm. Dále pak jsou drobné poruchy v omítce v okolí střešních vikýřů, viz. níže foto.



- 7) položka č.149 a č.150 - atika se má celoplošně lepit dle VV a jsou tam použity PZ příponky a dle PD tam má být v podkladu strukturovaná rohož - co nacenit ?

Oplechování na atikách dle detailu G (D1.1. 24, budova A) bude uchyceno příponkami bez lepení.

- 8) položka č.154 - svody nové o 12 cm (43 m) - počet ks - jedná se o počet horních kolen a případně zda budou i dolní kolena (odskoky) do gajgru ?

Délka svodů je uvažována vč. kolen. Jednotlivá kolena nejsou vyčíslena. Předpokládaný počet kolen lze odvodit z výkresové dokumentace pohledů.

- 9) položka č.317 - svody nové o 10 cm (122 m) - počet ks - jedná se o počet horních kolen a případně zda budou i dolní kolena (odskoky) do gajgru

Délka svodů je uvažována vč. kolen. Jednotlivá kolena nejsou vyčíslena. Předpokládaný počet kolen lze odvodit z výkresové dokumentace pohledů.