## STÁVAJÍCÍ STAV *M1:250*




## BOURACÍ PRÁCE *M1:250*

*OBR. č.1 - FOTOGRAFIE ŘEŠENÉHO OBJEKTU*

*OBR. č.2 - FOTOGRAFIE ŘEŠENÉHO OBJEKTU*

*OBR. č.3 - FOTOGRAFIE ŘEŠENÉHO OBJEKTU*

## LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A PLOCH

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- DLÁŽDĚNÉ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ TRAVNATÉ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ KEŘE / ŽIVÝ PLOT
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ

## LEGENDA ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ VPUSTI
- STÁVAJÍCÍ ŠACHTY PODZEMNÍHO VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ HYDRANT
- STÁVAJÍCÍ ŠOUPÁTKO (VODOVODNÍ / PLYNOVODNÍ)
- STÁVAJÍCÍ POULIČNÍ OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (BEZ ROZLIŠENÍ)

S

VÝMĚRY JSOU SPOČTENY KRESLÍCÍM PROGRAMEM,
PŘESUNY HMOT A DOPRAVU ŘEŠIT SAMOSTATNÝM VÝKAZEM VÝMĚR S OHLEDEM NA TONÁŽE,
OSTATNÍ NÁKLADY NA PROVEDENÍ STAVBY, PROVOZNÍ VLIVY, VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ŘEŠIT SAMOSTATNÝM VÝKAZEM VÝMĚR.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSEJÍ BÝT VYTYČENY SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, NA TĚCHTO PAK BUDOU PROVEDENY KOPANÉ SONDY, NA STAVEBNÍM POZEMKU SE NACHÁZÍ PODZEMNÍ VEDENÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.
PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S OHLEDEM NA ZÁKON č. 458/2000 Sb. A č. 127/2005 Sb., PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL PROKAZATELNĚ SEZNÁMIT PRACOVNÍKY, JICHŽ SE TO TÝKÁ, S JEJICH POLOHOU A UPOZORNIT NA ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VŠECHNY OSTATNÍ PRÁCE MUSÍ DODAVATEL OHLÁSIT S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM PROVOZOVATELŮM SÍTÍ. ROVNĚŽ MUSEJÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH VEDENÍ.
DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI V OKOLÍ STÁVAJÍCÍ VEGETACE - STÁVAJÍCÍ ZELEŇ A STROMY CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ.
VÝŠKOPIS, PŘESNÉ VYTYČENÍ STAVBY A JEDNOTLIVÝCH PLOCH, ZALOMENÍ A ŘEŠENÍ OBLOUKŮ BUDE UPRAVENO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.

VEŠKERÉ PRVKY BUDOU DODÁNY A NAMONTOVÁNY ODBORNÝM DODAVATELEM, KTERÉ ZAŘÍZENÍ NAINSTALUJE VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ A DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM.

POKUD TATO DOKUMENTACE (Z DŮVODU UPŘESNĚNÍ A PŘIBLÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, KVALITY PROJEKTOVANÝCH PRVKŮ A NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ) OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY NEBO NÁZVY, TECHNOLOGIE ČI SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ, JSOU TYTO ODKAZY, NÁZVY A OZNAČENÍ NEZÁVAZNÁ. ZADAVATEL V SOULADU S § 89 ODST 6 ZÁKONA č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.

## LEGENDA SÍTÍ

| OZNAČENÍ | POPIS | OCHRANNÉ PÁSMO |
|---|---|---|
| | PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV | 1,0 m NA KAŽDOU STRANU |
| | PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV | 1,0 m NA KAŽDOU STRANU |
| | SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ | 1,5 m NA KAŽDOU STRANU |
| VO VO VO VO | NADZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ | |
| VO | PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ | |
| | VODOVODNÍ ŘAD | 1,5 m NA KAŽDOU STRANU |
| | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ | 1,5 m NA KAŽDOU STRANU |

## LEGENDA PLOCH A STAVEBNÍCH ÚPRAV

| OZNAČENÍ | POPIS | ÚPRAVA | mj | MNOŽSTVÍ |
|---|---|---|---|---|
| × × × | STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY | ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY VČETNĚ BETONOVÉ OPĚRY | m' | 17,2 |
| | STÁVAJÍCÍ ASFALTOBETONOVÉ PLOCHY | ODSTRANĚNÍ, VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONOVÉHO POVRCHU tl. 80mm | $m^2$<br>$m^3$ | 87,3<br>7,0 |
| | STÁVAJÍCÍ PODKLAD ASFALTOBETONOVÉ PLOCHY | ODTĚŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV A ZEMINY tl. 330mm (PRO NOVOU SKLADBU) | $m^2$<br>$m^3$ | 87,3<br>28,8 |
| | STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ VRSTVY | STRHNOUT ORNIČNÍ VRSTVU PODÉL OBRUBNÍKŮ tl. 100mm (POUŽÍT NA VEGETAČNÍ ÚPRAVY) | $m^2$<br>$m^3$ | 29,4<br>2,9 |
| | STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ VRSTVY | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY, VÝKOP PRO ULOŽENÍ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV tl. 410mm | $m^2$<br>$m^3$ | 29,4<br>12,1 |
| | STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÁ PLOCHA | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TERACOVÉ DLAŽBY VČETNĚ ODBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU tl. 250mm (PRO NOVOU SKLADBU) | $m^2$<br>$m^3$ | 47,4<br>11,9 |
| | STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÁ PLOCHA | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TERACOVÉ DLAŽBY VČETNĚ ODBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU tl. 250mm | $m^2$<br>$m^3$ | 12,7<br>3,2 |
| | | ODTĚŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV A ZEMINY tl. 280mm (PRO NOVOU SKLADBU) | $m^2$<br>$m^3$ | 12,7<br>3,6 |
| (80) | KÁCENÍ DŘEVIN | KÁCENÍ KEŘŮ, ÚPRAVA TERÉNU | ks | 1,0 |
| | HRANICE NOVĚ NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hlavní inženýr projektu: Ing. GRIGORIOS AKRITIDIS, ČKAIT 1103829 | | | |
| Zodp. projektant | Vypracoval | Tech. kontrola | Ing. Grigorios Akritidis<br>Tyršova 304/20<br>793 95 Město Albrechtice<br>IČ:88652548<br>DIČ:CZ8507215376<br>projekční, inženýrská činnost |
| Ing. Grigorios Akritidis | Ing. Jan Uherek | Ing. Grigorios Akritidis | |
| Stavebník<br>Město Město Albrechtice,<br>nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice<br>IČ: 00296228, DIČ: CZ00296228 | | | |
| Název a místo stavby<br>**ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED VSTUPEM DO ZŠ MĚSTO ALBRECHTICE,**<br>parc. č. 9,<br>k.ú. Město Albrechtice (693391) | | Stupeň PD | DPS |
| | | Datum | 3/2021 |
| Část PD | D. DOKUMENTACE OBJEKTU | Měřítko | 1:250 |
| Výkres | STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE | Č. výkresu | D.1.1.b1 |