


| | | | | | |
|--|--------------|----------|--------------------------|---|----------------|
| Zodp. projektant: | Vypracoval: | Kreslil: | Hlavní inženýr projektu: |  VODÁŘENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 156, 638 01 Brno | |
| ING. ZVONARŽ | ING. FLORIAN | | ING. FALTÝNKOVÁ | | |
| | | | | | |
| Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice | | | | Formát: | |
| LUKOVANY KANALIZACE A ČOV | | | | Datum: | 2021-02 |
| | | | | Účel: | DPS |
| | | | | Číslo zakázky: | . |
| D.1.1.7 SO 07 PŘÍPOJKA NN - ČS1 | | | | Měřítko: | Číslo přílohy: |
| VÝKAZ VÝMĚR | | | | - | A 02 |

STAVBA: LUKOVANY - KANALIZACE A ČOV

OBJEKT: **SO 07 PŘÍPOJKA NN - ČS1**

ČÁST:

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | CELKEM |
|-------|----------------|--------|
|-------|----------------|--------|

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

| | | |
|----|---|---------|
| 1. | ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | 0,00 Kč |
| 2. | ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE | 0,00 Kč |
| 3. | DODÁVKA ROZVADĚČŮ | 0,00 Kč |
| 4. | DOPRAVA | 0,00 Kč |
| 5. | ZEMNÍ PRÁCE | 0,00 Kč |
| 6. | HZS - PRÁCE NEZAHNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU | 0,00 Kč |
| 7. | HZS - REVIZE | 0,00 Kč |
| 7. | CELKOVÝ NÁKLAD KČ: | 0,00 Kč |

UVEDENÉ CENY NEZAHNUTNÉ DPH.

DATUM: 2021-02

VYPRACOVAL: ING. RADIM FLORIAN

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM |
|--|---|------|----------|------------|---------|
| ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ | | | | | |
| 1. | TRUBKA KOPOFLEX KPF 63 | M | 50 | | 0,00 Kč |
| 2. | TRUBKA KOPOFLEX KPF 110 | M | 30 | | 0,00 Kč |
| 3. | TRUBKA PANCÉŘOVÁ POZINK, 6263 ZN, 59 MM | M | 5 | | 0,00 Kč |
| 4. | KABEL CYKYJ 4x10 | M | 3 | | 0,00 Kč |
| 5. | KABEL CYKYJ 4x16 | M | 60 | | 0,00 Kč |
| 6. | OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL | KS | 8 | | 0,00 Kč |
| 7. | VODIČ FeZn 30/4 | M | 60 | | 0,00 Kč |
| 8. | SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK | KS | 10 | | 0,00 Kč |
| 9. | SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ | KS | 10 | | 0,00 Kč |
| 10. | OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ | KS | 2 | | 0,00 Kč |
| 11. | PODRUŽNÝ MATERIÁL | KS | 1 | | 0,00 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 0,00 Kč |

| | | | | | |
|--|--|----|---|--|---------|
| ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE | | | | | |
| 1. | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 | | 0,00 Kč |
| 2. | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI (SOUBOR) | KS | 1 | | 0,00 Kč |
| 3. | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY | KS | 1 | | 0,00 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 0,00 Kč |

| | | | | | |
|--------------------------|---|----|---|--|---------|
| DODÁVKA ROZVADĚČŮ | | | | | |
| 1. | TYPIZOVANÝ PLASTOVÝ ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ, PRO VESTAVBU, JEDNOSAZBOVÝ, TYP: ER 112, JISTIČ 32B/3 | KS | 1 | | 0,00 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 0,00 Kč |

| | | | | | |
|----------------|--|----|---|--|---------|
| DOPRAVA | | | | | |
| 1. | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 1 | | 0,00 Kč |
| CELKEM KČ: | | | | | 0,00 Kč |

| | | | | | |
|--------------------|--|----|-----|--|---------|
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | | |
| 1. | VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ | M | 60 | | 0,00 Kč |
| 2. | ŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU NEBO BETONU V TLOŠŤCE DO 8 CM | M | 20 | | 0,00 Kč |
| 3. | ODSTRANĚNÍ ASFALTU DO TLOUŠTKY 8 CM | M2 | 5 | | 0,00 Kč |
| 4. | VÝKOP RÝHY 50x120 STROJNÍ | M | 55 | | 0,00 Kč |
| 5. | PÍSKOVÉ LOŽE A ZÁSYP ŠÍŘE 50 cm | M | 55 | | 0,00 Kč |
| 6. | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE š. 33 | M | 55 | | 0,00 Kč |
| 7. | ZÁHOZ RÝHY 50x120 RUČNÍ, SE ZHUTNĚNÍM | M | 55 | | 0,00 Kč |
| 8. | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU | M2 | 110 | | 0,00 Kč |
| 9. | POLOŽENÍ ASFALTU DO TL. 8 CM | M2 | 5 | | 0,00 Kč |
| 10. | OSETÍ TRÁVOU | M2 | 30 | | 0,00 Kč |
| 11. | ODVOZ ZEMINY DO 10 km | M3 | 15 | | 0,00 Kč |
| 12. | ODVOZ SUTI DO 10 km | T | 1,5 | | 0,00 Kč |

STAVĚLUKOVANY - KANALIZACE A ČOV

OBJEKT **SO 07 PŘÍPOJKA NN - ČS1**

ČÁST:

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽŠ | JEDN. CENA | CELKEM |
|-------|----------------|------|-------|------------|---------|
| | CELKEM KČ: | | | | 0,00 Kč |

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-----|----|--|---------|
| 1. | ZAMĚŘENÍ KABELOVÉ TRASY | M | 60 | | 0,00 Kč |
| 2. | PRŮZAT BETON. ZDIVE 20x20x40 cm | KS | 1 | | 0,00 Kč |
| 3. | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | HOD | 10 | | 0,00 Kč |
| | CELKEM KČ: | | | | 0,00 Kč |

HZS - REVIZE

| | | | | | |
|----|---|-----|---|--|---------|
| 1. | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 5 | | 0,00 Kč |
| | CELKEM KČ: | | | | 0,00 Kč |