



MUALP000GC3P

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 26.4.2021

Městský úřad	
Město Město Albrechtice	
28.07.2021	
167921/2021	

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Město Město Albrechtice

sídlo: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 00296228

DIČ: CZ00296228

zastoupen: starostkou Ing. Janou Murovou
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.

sídlo: Albrechtická 790/40, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČ: 47681233

DIČ: CZ47681233

společnost zaspána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 4584

zastoupen: jednatelem Ing. Grigoriosem Akritidisem
(dále jen zhotovitel)

se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 26.4.2021 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo "**Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Město Albrechtice**", jak je níže uvedeno:

II.
Specifikace změny

1. Smluvní strany sjednávají, že k požadavku objednatele budou provedeny změny v rozsahu díla spočívající ve zmenšení rozsahu díla v hodnotě **-21.954,37 Kč bez DPH**, tak i zvětšení rozsahu díla v hodnotě 434.926,06 Kč bez DPH. Změna závazku objednatele ze smlouvy o dílo vyjádřená v korunách českých činí celkem částku **+ 412 971,69 Kč**.
2. Podrobný rozpis méněprací jak i více prací je uveden ve Stavebním rozpočtu – Změnový list č. 1 ze dne 9.6.2021, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku požadované změny rozsahu prací a použitého materiálu se článek V. bod 1. smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 26.4.2021 mění tak, že cena za dílo bez DPH činí částku **13 375.862,69 Kč**, DPH činí částku **2 808.931,16 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH činí částku **16 184.793,85 Kč**.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Jiná ujednání stran ze smlouvy o dílo ze dne 26.4.2021, než uvedená v čl. II. tohoto dodatku, nejsou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se stává oboustranným podpisem smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené 26.4.2021.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato změna smlouvy o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

IV. Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.4.2021 byl schválen Radou města Město Albrechtice na své 46. schůzi konané dne 12. 7. 2021 pod usnesením č. 21/46R/22a.

V Městě Albrechticích dne: 28. 7. 2021

Objednatel:
Město Město Albrechtice



.....
Ing. Jana Murová
starostka

Zhotovitel:
SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.

.....
Ing. Grigorios Akritidis
jednatel

Krycí list rozpočtu



VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Město Albrechtice ZL č. 1		
Druh stavby:			
Lokalita:			
Začátek výstavby:	09.06.2021		
JKSO:			
Objednatel:	Město Albrechtice	IČ/DIČ:	00296228/CZ00296228
Projektant:		IČ/DIČ:	
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.	IČ/DIČ:	47681233/CZ47681233
Konec výstavby:		Položek:	34
Zpracoval:	Kamil Beck	Datum:	09.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	6 095,20	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	229 403,95	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	170,01	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	177 302,53			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		412 971,69	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	412 971,69	Celkem bez DPH	412 971,69
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	86 724,05	Celk. včet. DPH	499 695,74

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Město Albrechtice ZL č. 1** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Albrechtice**

Druh stavby: _____ Začátek výstavby: **09.06.2021** Projektant: _____

Lokalita: _____ Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.**

JKSO: _____ Datum zpracování: **09.06.2021** Zpracoval: **Kamil Beck**

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
	01		MŇP 02 SO02 Stavební práce - armaturní komora						
	01	31	Zdi podpěrné a volné						
1	01	311237572R00	Zdivo z keram.bloků broušen., tl. 40 cm, lepidlo	m2	-3,75				
	01	61	Úprava povrchů vnitřní						
2	01	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	-11				
3	01	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	-2				
4	01	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	-12				
	01	62	Úprava povrchů vnější						
5	01	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	-0,7				
6	01	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	-5,3				
7	01	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrná	m2	-0,7				
8	01	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	-5,3				
9	01	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-0,7				
	02		VCP 01 SO01 Bourací práce - základové desky						
	02	63	Podlahy a podlahové konstrukce						
10	02	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny - 2 vrstvy tloušťka 10 cm	m2	25,6				
	02	96	Bourání konstrukcí						
11	02	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	1,323				
12	02	968062244R00	Vybourání rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,54				
13	02	968061112R00	Vyvěšení okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1				
14	02	961055111R00	Bourání základu železobetonového	m3	19,2				
	02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
15	02	970241350R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 350 mm	m	6,45				
16	02	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm 2x postupné odřezání střechy	m	12,9				
	02	99	Přesun hmot						
17	02	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,32				
18	02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	967,68				
19	02	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	40,32				
20	02	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	40,32				
21	02	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	40,32				
	03		VPC 02 SO02 Stavební práce - základové desky						
	03	27	Základy						
22	03	273324117R00	Železobeton základových desek z betonu C 25/30 XC4, XF2	m3	7,68				

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
23	03	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	0,07666				
24	03	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	3,87				
25	03	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	3,87				
26	03	28601	D+M - Úprava hran zkosením (seřiznutím)	m	6,45				
	03	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
27	03	564791111R0	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 32 mm	m3	11,52				
	03	63	Podlahy a podlahové konstrukce						
28	03	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	m3	1,28				
	04		VCP 02 S002 Stavební práce - armaturní komora						
	04	61	Úprava povrchů vnitřní						
29	04	602015105R00	Podhoz stěn pod omítku, ručně	m2	6,15				
30	04	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	6,15				
	04	721	Vnitřní kanalizace						
31	04	7211000000R	Přeložení odpadní kanalizace	kus	1				
	04	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						
32	04	767001R	D+M Přístřešku opláštěného PUR panely, jako náhrada za stávající přístavbu včetně nosné konstrukce, PKO, plast. okna 60/90	kpl	1				
	04	784	Malby						
33	04	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,15				
34	04	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	6,15				

Celkové náklady:

412 971,69 Kč