

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: „**Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic**“

ZMĚNA č.: 10 - Napojení splaškové kanalizace	k SoD: 18/2021
<i>zhotovitel:</i> Metrostav a. s.	<i>objednatel:</i> Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
<i>projektant:</i> Ing. Arch. Luboš Kotiš	

I. Objednávka změny

I.1 změna předmětu díla, technického řešení a jeho dopad na smluvní cenu díla

Důvod změny, technické řešení:

PD napojení splaškové kanalizace obsahovala chybu v rozměrech stávající kanalizační stoky, do které se veškerá splašková kanalizace napojovala. Nad rámec rozpočtu tak bylo nutno otevřít větší montážní jámu včetně vybourání všech vrstev a jejího průběžného zajištění po dobu realizace napojení splaškové kanalizace z budovy mlýna. S ohledem na parametry stávající kanalizační stoky bylo nutno část této stoky vybourat. Následně pak bylo nutno přidat vrstvy zásypu, bednění a betonáž atypické šachty, zajištění nepřetržitého provozu kanalizační stoky, vyčištění při přívalových deštích a provedení finální povrchové živičné vrstvy přilehlé komunikace za stavbou mlýna. S ohledem na zajištění napojení domovní přípojky oddělené splaškové kanalizace dle PD bylo nutno provést tyto veškeré práce spojené s tímto atypickým napojením.

čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):

Půdorys přízemí - kanalizace
Technická zpráva ZTI – Ing. Florián

č.v.: D.1.4.1.6
č.v.: D.1.4.1

Původní řešení dle zadávací dokumentace:

PD počítala s realizací klasické napojovací betonové šachty o průměru 1000 mm sestavené z betonových skruží, kde v patě šachty mělo být vybetonováno napojení domovní kanalizace na hlavní městskou kanalizační stoku.

Nové řešení navržené zhotovitelem / objednatelem:

Atypická betonová napojovací šachta o průměru 1500 mm s vsazením do stávajícího „vajíčka“ hlavní městské kanalizační stoky - úprava PD.

I.2 změna ceny díla včetně rozpočtu navrhované změny

(+) přípočty:
viz příloha č.1

přípočty ceny celkem za změnový list: 147.565,13 Kč bez DPH 21%
..... 30.988,68 Kč DPH 21%
..... 178.553,81 Kč s DPH 21%

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list: 0,00 Kč bez DPH 21%
..... 0,00 Kč DPH 21%
..... 0,00 Kč s DPH 21%

I.3 vliv změny na termín realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+): **15 pracovních dnů**

zkrácení lhůty výstavby (-):

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: **aktualizovaný HNG**

I.4 potvrzení objednávky změny

zhotovitel: Metrostav a. s.

objednatel: Město Chabařovice

datum: 03.05.2022

datum: 04.05.2022

jméno, příjmení: Ing. Petr Ort

jméno, příjmení: Mgr. Josef Kusebauch

podpis:

podpis:

MĚSTO CHABAŘOVICE
Husovo náměstí 183
403 17 CHABAŘOVICE
IČ: 00556912

Zmocněný stavbyvedoucí:

TDS objednatele:

datum: 28.04.2022

datum: 28.04.2022

jméno, příjmení: Oldřich Bárta

jméno, příjmení: Jiří Hanzlík

podpis:

podpis:

Supervize MPO – FRAM konsult s.r.o.:

AD objednatele:

datum: 02.05.2022

datum: 28.04.2022

jméno, příjmení: Ing. Roman Klimt

jméno, příjmení: Ing. arch. Luboš Kotiš

podpis:

podpis:

FRAM Olšanská 2643/1a ①
Consult 130 00 PRAHA 3
s.r.o.

Ing. arch.
LUBOŠ KOTIŠ

KOTIŠ
architekt

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace zchátralého objektu bývalého mlína v centru Chabařovic

Objekt:

Z - Práce nad rámec kontraktu

Soupis:

ZL10 - Napojení splaškové kanalizace

KSO:

Místo: Chabařovice

CC-CZ:

Datum: 22.04.2022

Zadavatel:

Město Chabařovice

IČ: 00556912

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

IČ: 00014915

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

IČ: 00014915

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

147 565,13

DPH základní
snížená

Základ daně

147 565,13

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

30 988,68

0,00

Cena s DPH

v CZK

178 553,81

Projektant

Zpracovatel

Ing. arch.
LUBOŠ KOTIŠ

KOTIŠ
architekt

Oty Pavla 3/3372
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 402 25 313
DIČ: CZ5809090573

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Regenerace zchátralého objektu bývalého mlína v centru Chabařovic

Objekt:

Z - Práce nad rámec kontraktu

soupis:

ZL10 - Napojení splaškové kanalizace

Místo:

Chabařovice

Zadavatel:

Město Chabařovice

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

Datum:

22.04.2022

Projektant:

Metrostav a.s. Divize
8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Metrostav a.s. Divize
8 - Ústecký kraj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

147 565,13

4 - Vodorovné konstrukce

147 565,13

5 - Komunikace pozemní

79 267,30

8 - Trubní vedení

27 709,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 626,00

998 - Přesun hmot

13 216,98

8 129,50

11 616,35

