

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: „**Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic**“

ZMĚNA č.: 15 - Zpevněné plochy	k SoD: 18/2021
zhotovitel: Metrostav a. s.	objednatel: Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
projektant: Ing. Arch. Luboš Kotiš	

I. Objednávka změny

I.1 změna předmětu díla, technického řešení a jeho dopad na smluvní cenu díla

Důvod změny, technické řešení:

Dle schválené PD je kolem nové přístavby vyprojektována obruba ze žulové dlažby a u severozápadního štítu pak okapový chodník z vymývaného dekoračního kameniva /kačírku/ v tl. 200 mm. Navíc bude provedeno ohraničení dlažby I.etapy, které není uvedeno v PD celé stavby. Položky budou dopočteny dle metodiky uvedené v uzavřené smlouvě.

čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):

- B – souhrnná technická zpráva
 - C – situační výkresy a architektonická situace
- Rozpočet

Původní řešení dle zadávací dokumentace:

Je dodrženo původní provedení dle zadávací dokumentace – v specifikovány jsou navíc nenalezené položky ze soutěžního rozpočtu, oproti PD je provedeno navíc oddělení I. a II.etapy stavby / navíc provedení obrub u žulové dlažby/.

Nové řešení navržené zhotovitelem / objednatelem:

Původní projektované technické řešení zpevněné plochy v nejbližším okolí budovy regenerovaného zchátralého objektu bývalého mlýna Chabařovice se zápočtem skutečných výkazů provedených prací.

I.2 změna ceny díla včetně rozpočtu navrhované změny

(+) přípočty:
viz příloha č.1

přípočty ceny celkem za změnový list: **13.391,31** Kč bez DPH 21%
..... **2.812,18** Kč DPH 21%
..... **16.203,49** Kč s DPH 21%

(-) odpočty
odpočty ceny celkem za změnový list: 0,00 Kč bez DPH 21%
..... 0,00 Kč DPH 21%
..... 0,00 Kč s DPH 21%

I.3 vliv změny na termín realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+): **2 pracovní dny**

zkrácení lhůty výstavby (-):

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: **aktualizovaný HNG**

I.4 potvrzení objednávky změny

zhotovitel: **Metrostav a. s.**

datum: **03.05.2022**

objednatel: **Město Chabařovice**

datum: **04.05.2022**

jméno, příjmení: **Ing. Petr Ort**

jméno, příjmení: **Mgr. Josef Kusebauch**

podpis:

podpis:

MĚSTO CHABAŘOVICE
Husovo náměstí 183
403 17 CHABAŘOVICE
IČ: 00556912
-33-

Zmocněný stavbyvedoucí:

datum: **28.04.2022**

TDS objednatele:

datum: **28.04.2022**

jméno, příjmení: **Oldřich Bárta**

jméno, příjmení: **Jiří Hanzlík**

podpis:

podpis:

Supervize MPO – FRAM konsult s.r.o.:

datum: **02.05.2022**

AD objednatele:

datum: **28.04.2022**

jméno, příjmení: **Ing. Roman Klímt**

jméno, příjmení: **Ing. arch. Luboš Kotiš**

podpis:

podpis:

FRAM
CONSULT
O.S.

Olšanská 2643/1a ①
130 00 PRAHA 3

Ing. arch.
LUBOŠ KOTIŠ

KOTIŠ
architekt

Oty Pavla 3/3372
2400 11 Ústí nad Labem

IČ: 402 25 313
DIČ: CZ5809090573

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace zchátralého objektu bývalého mlína v centru Chabařovic

Objekt: Z - Práce nad rámec kontraktu

Soupis: **ZL15 - Zpevněné plochy**

KSO: Chabařovice

CC-CZ: Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Chabařovice

IČ: 00556912
DIČ:

Zhotovitel: Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

IČ: 00014915
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj


IČ: 00014915
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **13 391,31**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 391,31	21,00%	2 812,18
	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH **v CZK 16 203,49**




Projektant: Ing. arch. LUBOŠ KOTIŠ
Oty Pavla 3/3372
400 11 Ústí nad Labem

Zpracovatel: **KOTIŠ** architekt
IČ: 402 25 313
DIČ: CZ5809090573

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: 

Zhotovitel: 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic

objekt: Z - Práce nad rámec kontraktu

soupis: **ZL15 - Zpevněné plochy**

místo: Chabařovice
dávatel: Město Chabařovice
otovitel: Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

Datum: 7. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize
8 - Ústecký kraj

od dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

základy ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	13 391,31
5 - Komunikace pozemní	13 391,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 634,10
	10 757,21

PRIS PRACÍ

Regenerace zchátralého objektu bývalého mlína v centru Chabařovic

Z - Práce nad rámec kontraktu

ZL15 - Zpevněné plochy

Chabařovice
tel: Město Chabařovice
tel: Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

Datum: 7. 7. 2021
Projektant:
Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize
8 - Ústecký kraj

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
dy soupisu celkem					13 391,31
HSV	Práce a dodávky HSV				13 391,31
5	Komunikace pozemní				2 634,10
571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	7,100	371,00	2 634,10
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 757,21
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	41,200	155,00	6 386,00
59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	42,000	95,10	3 994,20
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	7,100	53,10	377,01