

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: „*Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic*“

ZMĚNA č.: 16 - UT /skladby uzlů/

zhotovitel: Metrostav a. s.

k SoD: 18/2021

objednatel: Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice

projektant: Ing. Arch. Luboš Kotiš

I. Objednávka změny

I.1 změna předmětu díla, technického řešení a jeho dopad na smluvní cenu díla

Důvod změny, technické řešení:

Dle schválené PD – vytápění budovy – Ing. Petr Beneš - nejsou v rozpočtu UT specifikovány skladby uzlů pro položky č. 53 v 9 případech a pro položku č. 55 také v 9 případech. Celkem jsou v cenové nabídce specifikovány 4 uzle, ale jen pro 2 tyto uzle UT je v rozpočtu vystrojení.

čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):

D.1 – Technika prostředí staveb VZT a UT - souhrnná technická zpráva
D.1.4 – výkresová dokumentace UT-1 až UT-5
Rozpočet

Původní řešení dle zadávací dokumentace:

Je dodrženo původní provedení dle zadávací dokumentace – vyspecifikovány jsou navíc nenalezené položky v soutěžním rozpočtu uvedených uzlových bodů realizace vnitřního UT budovy.

Nové řešení navržené zhotovitelem / objednatelem:

Původní projektované technické řešení vnitřního UT budovy regenerovaného zchátralého objektu bývalého mlýna Chabařovice se zápočtem skutečných výkazů uvedených prací při kompletaci uzlových bodů položek 53 a 55 .

I.2 změna ceny díla včetně rozpočtu navrhované změny

(+) přípočty:
viz příloha č.1

přípočty ceny celkem za změnový list: **158.454,00** Kč bez DPH 21%
..... **33.275,34** Kč DPH 21%
..... **191.729,34** Kč s DPH 21%

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list: 0,00 Kč bez DPH 21%
..... 0,00 Kč DPH 21%
..... 0,00 Kč s DPH 21%

I.3 vliv změny na termín realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+): **3 pracovní dny**

zkrácení lhůty výstavby (-):

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: **aktualizovaný HNG**

I.4 potvrzení objednávky změny

zhotovitel: Metrostav a. s.

datum: **03.05.2022**

objednatel: Město Chabařovice

datum: **04.05.2022**

jméno, příjmení: **Ing. Petr Ort**

jméno, příjmení: **Mgr. Josef Kusebauch**

podpis:

podpis:

MĚSTO CHABAŘOVICE
Husovo náměstí 183
403 17 CHABAŘOVICE
IČ: 00556912
-33-

Zmocněný stavbyvedoucí:

datum: **28.04.2022**

TDS objednatele:

datum: **28.04.2022**

jméno, příjmení: **Oldřich Bárta**

jméno, příjmení: **Jiří Hanzlík**

podpis:

podpis:

Supervize MPO – FRAM konsult s.r.o.:

datum: **02.05.2022**

AD objednatele:

datum: **28.04.2022**

jméno, příjmení: **Ing. Roman Klimt**

jméno, příjmení: **Ing. arch. Luboš Kotiš**

podpis:

podpis:

FRAM
Consult
a.s.

Olšanská 2643/1a ①
130 00 PRAHA 3

Ing. arch.
LUBOŠ KOTIŠ

KOTIŠ
architekt

Čtyř Pávla 3/3372
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 402 25 313
DIČ: CZ5809090573

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Kód: MTSULBTA
Stavba: Regenerace zchátralého objektu bývalého mlína v centru Chabařovic

KSO:
Místo: Chabařovice

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:
Město Chabařovice

IČ: 00556912
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

IČ: 00014915
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

IČ: 00014915
DIČ:

Poznámka:
ZL16 - UT DOPLNĚNÍ SKLADBY UZLŮ

Cena bez DPH

158 454,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	158 454,00	33 275,34
	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

191 729,34


Projektant Ing. arch.
LUBOŠ KOTIŠ
KOTIŠ
architekt
Oty Pavla 3/3372
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 402 25 313
DIČ: CZ5809090573

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Zadavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Položkový rozpočet

Zakázka: **Mlýn Chabařovice - vytápění**

Místo: **Chabařovice**

Objednatel: **Město Chabařovice** IČ: 00556912
Husovo náměstí 183 DIČ: CZ00556912
40317 Chabařovice

Zhotovitel: **Metrostav a.s.** IČ: 00014915
Koželužská 2450/4 DIČ: CZ 00014915
180 00 Praha 8 Libeň

Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				158 454,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				158 454,00

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		33 275,34 CZK
Cena celkem s DPH			191 729,34 CZK

v _____ dne **25.4.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	PSV			0,00
731	Kotelny	PSV			0,00
732	Strojovny	PSV			0,00
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00
734	Armatury	PSV			158 454,00
735	Otopná tělesa	PSV			0,00
736	Podlahove vytapeni	PSV			0,00
Celkem					158 454,00

Položkový rozpočet

S:	Mlýn Chabařovice - vytápění
O:	Chabařovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	734	Armatury				
54	734spc1	Skladba uzlu: skladba uzlu pro položku č. 53	kpl	9,00000	8 803,00	158 454,00
		Aut. vyvaž. ventil DN15 250-350 l/h:1		1,00000		79 227,00
		Elektrotermický pohon 230V:1		1,00000		
		Týdenní termostat:1		1,00000		
		Elektronický měřič tepla 0-6 m ³ /h:1		1,00000		
		Kul. kohout DN20 s jímkou pro čidlo:1		1,00000		
		Kul. kohout DN20 s převlečnou matkou:2		2,00000		
		Sestava měření 2xKK + vodoměr SV 1,5 m ³ /h:1		1,00000		
		Sestava měření 2xKK + vodoměr TV 1,5 m ³ /h:1		1,00000		
56	734spc1	Skladba uzlu: skladba uzlu pro položku č. 55	kpl	9,00000	8 803,00	79 227,00
		Aut. vyvaž. ventil DN20 460-580 l/h:1		1,00000		
		Elektrotermický pohon 230V:1		1,00000		
		Týdenní termostat:1		1,00000		
		Elektronický měřič tepla 1-5 m ³ /h:1		1,00000		
		Kul. kohout DN20 s jímkou pro čidlo:1		1,00000		
		Kul. kohout DN20 s převlečnou matkou:2		2,00000		
		Sestava měření 2xKK + vodoměr SV 1,5 m ³ /h:1		1,00000		
		Sestava měření 2xKK + vodoměr TV 1,5 m ³ /h:1		1,00000		
26						

cenové nabídky jsou pro 4 uzly jen 2 x vstrojení.