

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: „**Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic**“

<b>ZMĚNA č.: 18 - Přípojka vody /Odpočtový ZL/</b>	k SoD: 18/2021
zhotovitel: Metrostav a. s.	objednatel: Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
projektant: Ing. Arch. Luboš Kotiš	
<b>I. Objednávka změny</b>	
<b>I.1 změna předmětu díla, technického řešení a jeho dopad na smluvní cenu díla</b>	
<p><i>Důvod změny, technické řešení:</i></p> <p><b>Ve schválené PD byl zpracován projekt nové vodovodní přípojky výkopem přes hlavní komunikaci procházející Chabařovicemi. Při realizaci pak objednatel vyvolal jednání se SČVK a nechal posoudit stav stávající vodovodní přípojky, která vyhověla jak z hlediska technického /SČVK/tak z hlediska požadavku HZS UK a norem pro požární vodu. Z podnětu investora nebyli zhotovitelem provedeny původně plánované práce a byl vystaven tento ZL.</b></p> <p><i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):</i></p> <p><b>D.2.b.4 – Schéma napojení a vystrojení vodoměrné šachty /Ing. M.Kašpárek/ IO 0.4 – Vodovodní přípojka I.etapa – Situace /Ing. M.Kašpárek/ Rozpočet</b></p>	
<p><i>Původní řešení dle zadávací dokumentace:</i></p> <p><b>Původní provedení dle zadávací dokumentace počítalo s nutností zhotovení nové vodovodní přípojky, které mělo být provedeno výkopovou technikou přes hlavní komunikaci procházející centrem Města Chabařovice.</b></p>	
<p><i>Nové řešení navržené zhotovitelem / objednatel:</i></p> <p><b>Z podnětu objednatele - TDS bylo vyvoláno jednání se zhotovitelem stavby a správcem vodovodní sítě ve městě – SČVK, který osvědčil dobrý technický stav stávající vodovodní přípojky k objektu čp.2 v Chabařovicích. Po následném projednání na KD pak bylo rozhodnuto, že bude ponechána stávající vodovodní PPL vodovodní přípojka a nově realizovaná bude pouze VŠ a její vystrojení. Neprovedené práce na této přípojce jsou odpočtovým ZL stavby.</b></p>	

## I.2 změna ceny díla včetně rozpočtu navrhované změny

(+) přípočty:  
viz příloha č.1

přípočty ceny celkem za změnový list: ..... **- 63.599,90** Kč bez DPH 21%  
..... **- 13.355,98** Kč DPH 21%  
..... **- 76.955,88** Kč s DPH 21%

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list: ..... 0,00 Kč bez DPH 21%  
..... 0,00 Kč DPH 21%  
..... 0,00 Kč s DPH 21%

## I.3 vliv změny na termín realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+):

**bez vlivu na prodloužení**

zkrácení lhůty výstavby (-):

**bez vlivu na zkrácení**

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

**aktualizovaný HNG**

## I.4 potvrzení objednávky změny

zhotovitel: **Metrostav a. s.**

datum: **03.05.2022**

objednatel: **Město Chabařovice**

datum: **04.05.2022**

jméno, příjmení: **Ing. Petr Ort**

podpis:

jméno, příjmení: **Mgr. Josef Kusebauch**

podpis:

kompetentní stavbyvedoucí:

datum: **28.04.2022**

TDS objednatele:

datum: **28.04.2022**

jméno, příjmení: **Oldřich Bárta**

podpis:

jméno, příjmení: **Jiří Hanzlík**

podpis:

supervize MPO – **FRAM konsult s.r.o.:**

datum: **02.05.2022**

AD objednatele:

datum: **28.04.2022**

jméno, příjmení: **Ing. Roman Klimt**

podpis:

jméno, příjmení: **Ing. arch. Luboš Kotiš**

podpis:



Olšanská 2643/1a ①  
130 00 PRAHA 3

Ing. arch.  
LUBOŠ KOTIŠ

**KOTIŠ**  
architekt

2

Oty Pavla 3/3372  
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 402 25 313

MĚSTO CHABAŘOVICE  
Husovo náměstí 183  
403 17 CHABAŘOVICE  
IČ: 00556912  
-33-

# YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ba: MTSULBTA  
Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic

is: **ZL18 - Přípoika vody /odpočtový ZL/**  
Chabařovice

ratel:  
sto Chabařovice

vitel:  
rostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

tant:

ivatel:  
rostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

nka:  
3 - ODPOČET PŘÍJKO VODY V KOMUNIKACI

CC-CZ:  
Datum: 22.4.2022

IČ:  
DIČ: 00556912

IČ:  
DIČ: 00014915

IČ:  
DIČ:

IČ: 00014915  
DIČ:


ez DPH

kladní	Sazba daně	Základ daně	-63 599,90
řízená	21,00%	-63 599,90	
	15,00%	0,00	Výše daně
			-13 355,98

DPH

v CZK

-76 955,88



ing. arch.  
LUBOŠ KOTIŠ

**KOTIŠ**  
architekt

Zpracovatel

oty Pavla 3/3372  
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 402 25 313  
DIČ: CZ5809090573

dpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

tel



Zhotovitel



pis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# ITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

## ZL18 - Přípojka vodv /odpočtový ZL/

Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic

Chabařovice

Město Chabařovice

Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

Datum:

22.04.2022

Projektant:

Metrostav a.s. Divize 8 -

Zpracovatel:

Ústecký kraj

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>z rozpočtů</b>	<b>-63 599,90</b>	<b>-76 955,88</b>
<b>Práce nad rámec kontraktu</b>	-63 599,90	-76 955,88
18 Přípojka vody	-63 599,90	-76 955,88

CHABAŘOVICE  
REGENERACE ZCHÁTRALÉHO OBJEKTU BÝVALÉHO MLÝNA V CENTRU CHABAŘOVIC  
STAVEBÍ ÚPRAVY OBJEKTU HUSOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 2  
IO 0.4 A - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A VNĚJŠÍ VODOVODY - I. ETAPA

Císlo položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena m.j.	Cena celkem	
<b>PRÁCE HSV</b>						
119 00-1401	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm		m	-1,20	202,23	-242,67
119 00-1421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí do 3 kabelů		m	-3,60	103,60	-372,96
120 00-1101	Příplatek za ztižení vykopávky 1,05 x 1,55 x (1,60 + 3,60) =	8,46	m <sup>3</sup>	-8,46	278,48	-2 355,91
132 20-1202	Hloubení rýh v hornině 3 do 1 000 m <sup>3</sup> 1,20 x 0,50 x (1,80 + 1,70) x 16,55 = 1,20 x 0,50 x (1,70 + 1,64) x 17,23 = rozšíření na šachty 3,00 x 2,70 x 2,45 = celkem	-34,76 0,00 0,00 -34,76				
	<b>snížení o konstrukční vrstvu komunikace 0,57 x 1,20 x 8,30 =</b>	<b>-5,68</b>				
	celkem	-29,08				
	v hornině 4 (50%)	-14,54				
	v hornině 3 (50%)	-14,54	m <sup>3</sup>	-14,54	124,32	-1 807,61
132 30-1202	Hloubení rýh v hornině 4 do 1 000 m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	-14,54	219,63	-3 193,45
151 10-1102	Zřízení pažení a rozepření rýh do 4 m 2 x 0,50 x (1,80 + 1,70) x 16,55 = 2 x 0,50 x (1,70 + 1,64) x 17,23 = rozšíření na šachty 2 x (3,00 + 2,70) x 2,45 = celkem	-57,93 0,00 0 -57,93				
			m <sup>2</sup>	-57,93	124,32	-7 201,86
151 10-1112	Odstranění pažení a rozepření		m <sup>2</sup>	-57,93	29,01	-1 680,43
161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 do 2,50 m		m <sup>3</sup>	-14,54	43,51	-632,66
162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10 000 m		m <sup>3</sup>	-14,54	165,76	-2 410,15
171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku		m <sup>3</sup>	-14,54	8,29	-120,51
Plánovaná cena	Skládkovné 14,54 x 1,60 =	-23,26	t	-23,26	98,42	-2 289,25
174 10-1101	Zásyp sypaninou se zhuštěním 83,46 - 9,73 - 29,28 =	-14,54	m <sup>3</sup>	-14,54	80,00	-1 163,20
Plánovaná cena	Kamenivo těžené frakce 32 -63 14,54 x 1,60 =	-23,26	t	-23,26	248,64	-5 784,36
175 10-1101	Obsyp potrubí a objektů bez prohození 1,20 x 0,36 x (16,55 + 0) = rozšíření na šachty (2 x 3,00 x 0,60 + 2 x 2,10 x 0,60) x 2,45 = celkem	-7,15 0,00 -7,15				
			m <sup>3</sup>	-7,15	80,00	-571,92
Plánovaná cena	Kamenivo těžené frakce 0 - 4 29,28 x 1,60 =	-11,44	t	-11,44	222,74	-2 547,70
	<b>Zemní práce celkem</b>					<b>-32 374,65</b>
<b>822-1 Komunikace pozemní</b>						
919 73-5112	Řezání stáv. živičného krytu do 100 mm 2 x 8,30 + 2 x 1,20 =	19,00	m	-19,00	59,83	-1 136,79
919 73-1122	Zarovnání styčné plochy krytu do 100 mm		m	-19,00	30,70	-583,28
113 10-7244	Odstranění podkladů nebo krytů živičných do 200 mm v ploše přes 200 m <sup>2</sup> (0,450 t) 1,20 x 8,30 =	9,96	m <sup>2</sup>	-9,96	65,86	-655,93
113 10-7246	Odstranění podkladů nebo krytů živičných do 300 mm v ploše přes 200 m <sup>2</sup> (0,709 t)		m <sup>2</sup>	-9,96	103,08	-1 026,66
566 90-1111	Vyspravení podkladu po překopecch kamenivem těženým		m <sup>3</sup>	-9,96	426,69	-4 249,84
572 95-2112	Vyspravení krytu vozovky po překopecch asfaltovým betonem do 70 mm 1,20 x 8,30 =	9,96	m <sup>2</sup>	-9,96	455,00	-4 531,80
573 11-1114	Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního v množství do 2,00 kg.m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	-9,96	28,14	-280,25
578 90-1113	Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného v množství 8,00 kg.m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	-9,96	12,82	-127,70
	<b>Komunikace celkem</b>					<b>-12 592,25</b>
<b>827-1 Podkladní konstrukce</b>						
451 57-2111	Lože pod potrubí v otevřeném výkopu z kameniva těženého 0-4 mm					

CHABAŘOVICE  
 REGENERACE ZCHÁTRALÉHO OBJEKTU BÝVALÉHO MLÝNA V CENTRU CHABAŘOVIC  
 STAVEBÍ ÚPRAVY OBJEKTU HUSOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 2  
 IO 0.4 A - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A VNĚJŠÍ VODOVODY - I. ETAPA

1,20 x 0,20 x (16,55 + 0) =	-3,972				
rozšíření na šachty					
3,00 x 2,70 x 0,20 =	0,00				
<b>celkem</b>	<b>-3,97</b>	m <sup>3</sup>	<b>-3,97</b>	<b>497,28</b>	<b>-1 975,20</b>
<b>Podkladní konstrukce celkem</b>					<b>-1 975,20</b>

0

**827-1 Potrubí a ostatní konstrukce**

871 21-1121	Montáž vodovodního potrubí z trubek z PE vnějšího průměru 63 mm	m	-16,55	35,96	-595,17
Plán. cena	Potrubí z PE vnějšího průměru 63 mm	m	-16,55	82,88	-1 371,66
879 17-2199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek do DN 80 mm	ks	-1,00	232,03	-232,03
891 31-9111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí DN 150	ks	-1,00	894,61	-894,61
Plán. cena	Navrtávací pas na potrubí DN 150 včetně zemní soupravy (ztrátne - 1,0 %)	ks	0,00	4 972,80	0,00
892 37-2111	Zabezpečení konců při tlakových zkouškách na potrubí DN do 300 mm	ks	-2,00	4 185,79	-8 371,58
Srovnávací položka	Vodoměrná šachta s vystrojením D + M	kpl	0,00	20 720,00	0,00
892 27-1111	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 100 mm	m	-16,55	10,28	-170,09
892 27-3111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 125 mm	m	-16,55	35,80	-592,42
Plán. cena	Laboratorní rozbor vody	ks	0,00	2 072,00	0,00
	<b>Potrubí a ostatní konstrukce celkem</b>				<b>-12 227,55</b>
	<b>Mezisoučet HSV</b>				<b>-59 169,65</b>
998 27 - 6101	Přesun hmot - kanalizace z trub z plastických hmot	t	-8,956	192,65	-1 725,34

**Práce HSV celkem v hl. II a III** **-60 894,99**

**MONTÁŽNÍ PRÁCE**

**Montážní práce**

210 22-0001	Vedení uzemňovací FeZn do 120 mm <sup>2</sup> včetně dodávky zemního pásu 20 x 3 mm	m	-16,55	42,48	-702,98
	<b>Mezisoučet montážních prací</b>				<b>-702,98</b>

**MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM**

**-702,98**

**Celkem v hl. II a III** **-61 597,97**

ZRN -61 597,97  
 /RN -2 001,93

**Celkem bez DPH** **-63 599,90**

DPH (21%) -13 355,98

**Celkem včetně DPH (21%)** **-76 955,88**