


Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Hlavní inženýr projektu:	 VODÁŘENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 156, 638 01 Brno	
ING. ZVONARŽ	ING. FLORIAN		ING. FALTÝNKOVÁ		
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice				Formát:	
LUKOVANY KANALIZACE A ČOV				Datum:	2021-02
				Účel:	DPS
				Číslo zakázky:	.
D.1.1.7 SO 07 PŘÍPOJKA NN - ČS3				Měřítko:	Číslo přílohy:
VÝKAZ VÝMĚR				-	A 02

STAVBA: LUKOVANY - KANALIZACE A ČOV

OBJEKT: **SO 07 PŘÍPOJKA NN - ČS3**

ČÁST:

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1.	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	0,00 Kč
2.	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	0,00 Kč
3.	DODÁVKA ROZVADĚČŮ	0,00 Kč
4.	DOPRAVA	0,00 Kč
5.	ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
6.	HZS - PRÁCE NEZAHNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	0,00 Kč
7.	HZS - REVIZE	0,00 Kč
7.	CELKOVÝ NÁKLAD KČ:	0,00 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHNUTNÉ DPH.

DATUM: 2021-02

VYPRACOVAL: ING. RADIM FLORIAN

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS	JEDN. CENA	CELKEM
ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ					
1.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 63	M	65		0,00 Kč
2.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 110	M	65		0,00 Kč
3.	TRUBKA PANCÉŘOVÁ POZINK, 6263 ZN, 59 MM	M	5		0,00 Kč
4.	KABEL CYKYJ 4x10	M	3		0,00 Kč
5.	KABEL CYKYJ 4x16	M	75		0,00 Kč
6.	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	8		0,00 Kč
7.	VODIČ FeZn 30/4	M	75		0,00 Kč
8.	SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK	KS	10		0,00 Kč
9.	SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ	KS	10		0,00 Kč
10.	OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ	KS	2		0,00 Kč
11.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE					
1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1		0,00 Kč
2.	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI (SOUBOR)	KS	1		0,00 Kč
3.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KS	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

DODÁVKA ROZVADĚČŮ					
1.	TYPIZOVANÝ PLASTOVÝ ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ, PRO VESTAVBU, JEDNOSAZBOVÝ, TYP: ER 112, JISTIČ 40B/3	KS	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

DOPRAVA					
1.	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE					
1.	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ	M	60		0,00 Kč
2.	VÝKOP RÝHY 50x120 STROJNÍ	M	60		0,00 Kč
3.	PÍSKOVÉ LOŽE A ZÁSYP ŠÍŘE 50 cm	M	60		0,00 Kč
4.	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE š. 33	M	60		0,00 Kč
5.	ZÁHOZ RÝHY 50x120 RUČNÍ, SE ZHUTNĚNÍM	M	60		0,00 Kč
6.	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	M2	60		0,00 Kč
7.	OSETÍ TRÁVOU	M2	5		0,00 Kč
8.	ODVOZ ZEMINY DO 10 km	M3	15		0,00 Kč
9.	ODVOZ SUTI DO 10 km	T	0,3		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

STAVĚLUKOVANY - KANALIZACE A ČOV

OBJEKT **SO 07 PŘÍPOJKA NN - ČS3**

ČÁST:

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS	JEDN. CENA	CELKEM
HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU					
1.	ZAMĚŘENÍ KABELOVÉ TRASY	M	110		0,00 Kč
2.	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	10		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

HZS - REVIZE

1.	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	5		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč