



POHLED P




PŮDORYS



LEGENDA

- 1 - POTRUBÍ PE S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM dn 32
- 2 - PŘECHODKA OC/PE
- 3 - HUP KULOVÝ KOHOUT DN 25
- 4 - REDUKCE 25/20
- 5 - FLEXI TRUBKA DN 20, DL. 300mm
- 6 - REGULÁTOR Q = 15 m3/h
- 7 - PLYNOMĚR G16, ROZTEČ 280 mm
- 8 - ROZPĚRKA
- 9 - FLEXI TRUBKA DN 40, DL. 400mm
- 10 - KULOVÝ KOHOUT DN 40
- 11 - OCELOVÉ POTRUBÍ DN 40
- 12 - PLASTOVÁ SKŘIŇ VĚTRATELNÁ, UZAMYKATELNÁ MIN. 930 x 300, v=1200, OSAZENÁ NA BETONOVÉM SOKLU
- 13 - BETONOVÝ ZÁKLAD 1130/450/150mm

KÓD DOKUMENTU : JR-Y39-4-2-SO502-105.dwg

VYPRACOVAL	ODP. PROJ. PROF.	KONTROLOVAL	ODP. PROJ. STAVBY
P.ŠVUBOVÁ	ing. J.HLADIŠ	ing. J. HLADIŠ	ing. M.PIŠTĚK
Kraj :	JIHOMORAVSKÝ	Obec :	VRACOV
Investor :	MĚSTO VRACOV		
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA NÁMĚSTÍ + OBECNÍ DŮM VRACOV			
SO 502 - PŘÍPOJKA PLYNU PRO KUŽELNU			
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OBJEKT HUP			
<div><div>Sevcovská 2483, 76001 Zlín tel.577 011 045-047, arekop@arekop.cz</div></div>			
DATUM	04/2018		
FORMÁT	2 A4		
STUPEŇ	DPS		
ZAK.Č.	Y39-4		
ARCH.Č.	JR-Y39-4		
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU		
1:500	105		