

Příloha č. 3 ZD – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo

OBCHODNÍ PODMÍNKY

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce:

„Technická infrastruktura náměstí, Vracov— I. Etapa“

Název:	Město Vracov
Sídlo:	Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
IČO:	002 85 498
Zastoupený:	Jaromírem Repíkem, starostou města

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb.,
zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Smlouvy o dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku.

„Technická infrastruktura náměstí, Vracov— I. Etapa“

Smlouva o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Město Vracov
Sídlo:	Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
IČO:	002 85 498
DIČ:	CZ00285498
bankovní spojení:	KB Hodonín
č. účtu:	1427-671/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Jaromír Repík, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Loprais, vedoucí odboru investic
Tel.:	511 147 310
E-mail:	investicni@mestovracov.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	STRABAG a.s. (č. sml. zhotovitele 144/MCPB/21)
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
zapsán v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Praha
č. účtu:	5061885001/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Východ
Tel.:	+420 577 637 501
E-mail:	adam.benes@strabag.com jiri.svoboda@strabag.com
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Tel.:	+420 572 553 548
E-mail:	petr.kydlicek@strabag.com
Hlavní stavbyvedoucí:	Vlastimil Janků
Stavbyvedoucí:	Ing. Jiří Vrtěl

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky **„Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. Etapa“** podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

- a) Stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Městského úřadu Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, pro stavbu **„Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov“** č.j. OŽPÚP154106/20/365 ze dne 11. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 4. 12. 2020,

a

Stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Městského úřadu Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, pro stavbu **„Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov“** č.j. OSDŽA111867/20/348 ze dne 2. 9. 2020, které nabylo právní moci dne 7. 10. 2020,

a

Územním rozhodnutím o umístění stavby vydané Městským úřadem Vracov, odbor výstavby a zemědělství pro stavbu **„Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov – SO 403 Sdělovací vedení“**, č.j. MUVR-1174/2020-4, ve Vracově dne 25. 9. 2020, NPM 16. 10. 2020,

a

Územním souhlasem vydaným Městským úřadem Vracov, odbor výstavby a zemědělství pro stavbu **„Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov – SO 303 Přípojka kanalizace pro obecní dům, SO 304 Přípojka vody pro obecní dům, SO 305 Přípojka vody pro kuželnu“**, č.j. MUVR-1034/2020-4, ve Vracově dne 29. 7. 2020, účinné 4. 8. 2020.

a

Územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Vracov, odbor výstavby a zemědělství pro stavbu **„Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov“**, č.j. MUVR-446/2019-6 ze dne 27.08.2019, NPM 4.10.2019

a dále

Stavební povolení vydané Krajským úřadem jihomoravského kraje, odbor dopravy pro stavbu **„Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov“** objekt SO 103 „Úprava silnice I/54“, č.j. JMK156230/2020 ze dne 11.11.2020, NPM 16.12.2020.

(dále jen „stavební povolení“).

- b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov**“ vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., společností CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČ: 016 43 541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, s autorizací Ing. Josef Vančura, ČKAIT 1302317, v období únor 2021 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2.2. Součástí realizace díla není publicita projektu, tu v součinnosti se zhotovitelem zajistí objednatel.
- 2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.
- 2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
- 2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
- 2.2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla a dále zajištění označení pracovního místa a návrh přechodné úpravy provozu s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně příslušného povolení u příslušného silničního správního úřadu;
- 2.2.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
- 2.2.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- 2.2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, souhlas od správců sítí ke kolaudačnímu řízení bude součástí předávací dokumentace stavby.
- 2.2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) ve třech vyhotoveních,
- 2.2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných

v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,

- 2.2.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.2.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- 2.2.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.2.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatel. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací,
- 2.2.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatel,
- 2.2.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům-pověřeným kontrolním orgánům ČR,
- 2.2.5.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
- 2.2.5.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.

2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.

- 2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo, a to v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.
- 2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli v dostatečném časovém předstihu před realizací příslušné části díla ke schválení výrobní dokumentaci (pokud bude v rozsahu detailu nezbytná), dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení

významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobně.
- 2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM ve formátu PDF a DWG nebo obdobně nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.
- 2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
 - b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru nemovitostí.
 - f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby proveďte a odevzdejte dle směrnice RWE (viz příloha – soubor GRID_MP_G1) - Dokumentace distribuční soustavy – Vyhotovení digitální technické mapy.

2.4. Technická specifikace Díla

- 2.4.1. Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou definovány minimálním technickým vymezením v Projektové dokumentaci. Tyto výrobky musí při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání uvedeného Díla.
- 2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla

Autorský dozor: – CENTROPROJEKT GROUP a.s.,
Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Koordinátor BOZP objednatele:..... – Ing. Jaroslav Slavík, IČ: 61651044, se
sídlem Bukovany 279, Bukovany 696 31

Technický dozor objednatele:..... – Prost Hodonín s.r.o., IČ: 60701366, se
sídlem Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (*Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 1. 10. 2021 při účinnosti smlouvy do 30. 9. 2021, v případě, kdy dojde k účinnosti této Smlouvy v souladu s čl. 18.2.4 této Smlouvy až po 30. 9. 2021, bude termín zahájení stavebních prací nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště*);

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 213 kal. dnů ode dne – termínu zahájení stavebních prací. Přičemž se do lhůty 213 kalendářních dnů nezapočítávají měsíce 11/2021 až 03/2022. V těchto měsících se předpokládá, že Zhotovitel bude provádět pouze přípravné práce, které jsou technologicky vhodné, případně přípravné práce pro zahájení stavební sezony 2022.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“).

Úplné zprovoznění plynového potrubí se předpokládá až na výzvu Objednatele a správce sítě. Úplné zprovoznění plynového potrubí a jeho faktické dokončení bude

provedeno na výzvu Objednatele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zaslané písemné výzvy.

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. V případě přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou písemně dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují.
- 3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, a to ve vztahu ke konkrétní složitosti řešení změny závazků ze smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.2. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky se nachází v katastrálním území Vracov, blíže viz projektová dokumentace.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH

DPH 21%

Cena díla celkem s DPH

25 397 593,47 Kč

5 333 494,63 Kč

30 731 088,10 Kč

- 4.1.2. Objednatel není plátcem DPH. Daň z přidané hodnoty je součástí Ceny Díla. Za správnost vypočtené daně odpovídá zhotovitel.

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelem oceněn, a to úplně a omyluprostě.
- 4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - organizační a koordinační činnost,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
 - likvidaci odpadu,
 - závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
 - finanční záruky
 - zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
 - náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla.
 - úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
 - zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.
 - náklady na atesty a zkoušky dle závazných stanovisek dotčených orgánů.
- 4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

4.3. Doklady určující cenu za dílo

- 4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

- 4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatелеm. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

4.4. Podmínky pro změnu ceny

- 4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
 - c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné s náležitou péčí předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 ZZVZ.

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- 4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm formou dodatku k této Smlouvě.
- 4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 4.5.4. Cenová kalkulace-nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2021/II. Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.
- 4.5.5. Postupy uvedené v čl.4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu se ZZVZ.
- 4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze

kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.

4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:

- 5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
 - 5.2.3.2. provedeno v období,
 - 5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
 - 5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.
- 5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.
- 5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100 % za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 95% limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatel uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývajících část ve výši 5% z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vada nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.
- 5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.

5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.
- 5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatelů, která je shodná se sídlem Objednatelů v čl. 1 této Smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

- 5.4.1. Faktura Zhotovitelů musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - identifikační údaje Objednatelů včetně DIČ;
 - identifikační údaje Zhotovitelů včetně DIČ;

- název projektu, účel platby („Technická infrastruktura náměstí, Vracov“);
 - popis obsahu účetního dokladu;
 - datum vystavení;
 - datum splatnosti;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - výši ceny bez daně celkem;
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
 - přílohu-soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
 - náležitosti stanovené § 435 NOZ;
- 5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.
- 5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené faktury.
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit**
- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 5.5.2. Dílo nebude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.

- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 15.000 Kč za každý den.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla**
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad**
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi**
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště**
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi**
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci na požádání stavební deník kdykoliv v průběhu pracovní doby, tj. minimálně v době od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny (viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ.

Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.

6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury

- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut

- 6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení
- 6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen nejpozději do 5dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy.
Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení včetně zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu stavby a vyznačení případných objízdných tras a dopravních omezení; zajištění potřebných povolení u příslušného silničního správního úřadu. Návrh bude před podáním žádosti o vydání potřebných povolení odsouhlasen technickým dozorem,
 - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojný body elektrické energie a vody). Na přípojný body osadí podružná měření. Možné přípojný body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci s objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.
- 7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny a zaznamenány do stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny

- 8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup

Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel, resp. zástupce Objednatele-technický dozor objednatel (dále též „TDO“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám, tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vneseny písemné připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.
- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.
- 8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku, telefonická a mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDO neprovedl.
- 8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).

8.3. Technický dozor

- 8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatel (TDO).
- 8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.3.3. Oprávnění Technického dozoru

- 8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně písemně informovat Objednatele.
- 8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce

- 8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
 - 8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění jejich činnosti v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - 8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
 - 8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
 - 8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně písemně informovat Objednatele.
 - 8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

- 8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.
- 8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
 - 8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
 - 8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
 - 8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
 - 8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí, popř. se s jeho souhlasem a vědomím pohybují na staveništi.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

9.4. Provádění Díla

- 9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci (pokud bude třeba), vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost,

hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.

- 9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit písemně (nebo e-mailem) nejpozději do pěti pracovních dnů
- 9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednatel nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.
- 9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním do Díla, je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoli pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.

- 9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem, jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné

a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).

- 9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10. PODDODAVATELÉ

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku.
- 10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to nejméně 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku. V případě neohlášené změny poddodavatele shora uvedeným postupem, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikace je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení.

10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky

Objednatel tímto rozsah prací, které zhotovitel nesmí provádět pomocí poddodavatele. Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího spojených s koordinací prací a dodávek.

Dále se jedná o stavební práce spojené se všemi konstrukčními vrstvami komunikace (včetně finálních asfaltových vrstev), které jsou uvedeny v rozpočtu v SO 103 Úprava silnice I/54 mimo výkopových prací a prací spojených s přesunem hmot či suti.

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele-jiné osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

- 10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
- 10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu s novým poddodavatelem.
- 10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných dokladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.
- 10.3.5. Za neohlášení změny poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy může Objednatel požadovat smluvní pokutu až do výše 100.000, - Kč za každý takový případ.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání Díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

- 11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.
- 11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.
- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.:
- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla v tištěné podobě a na CD v PDF a DWG;
 - 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
 - 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací
 - 11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch)deníku(ů);
 - 11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
 - 11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla,tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd..), případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu);
 - 11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
 - 11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech);
 - 11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na nijako na nepředanou;
 - 11.2.6.11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla.

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho

předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.

- 12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta pro dodávky technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.
- 12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.
- 12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se všech konstrukcí nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k dalšímu poškození dotčené konstrukce, technického vybavení či jiného majetku Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

14.1. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla**, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.6 této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.6 této smlouvy, tj. ve výši **5 %** ze sjednané ceny díla bez DPH, platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku.

14.2. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty**

14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina“) ve výši **2%** ze sjednané ceny díla bez DPH platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel

své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.

- 14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až 6.8. této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.
- 14.3. **Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:**
- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
 - b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,
 - c) směnkou o právu směnečném.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění Zhotovitele

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předloží na vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době

plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu písemně vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy

- 18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
- 18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
 - a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
 - c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací (pokud byla vypracována), nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
 - d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
 - e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího písemného upozornění.
- 18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3

- pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 18.1.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.
- 18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen:
- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
 - b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;
 - c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
 - d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
 - e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla;
 - f) postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- 18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.
- 18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:

- 18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
- 18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
- 18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.10. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy

- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.
- 18.2.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 18.2.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.7. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo

zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

- 18.2.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2032, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

18.3. Publicita, vizuální identita

- 18.3.1. Objednatel zajišťuje publicitu projektu na svoje náklady.

18.4. Uveřejnění Smlouvy

- 18.4.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.
- 18.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby ověření skutečností v souladu se zadávacím řízením.
- 18.4.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je obeznámen s povinnostmi Objednatele plynoucími z právních předpisů, zejména pak povinnostmi dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel (jakožto správce osobních údajů) může zpracovávat osobní údaje (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla atp.) obsažené v této Smlouvě, a to pouze pro účely vyplývající z plnění této Smlouvy. Objednatel bude osobní údaje zpracovávat nejpozději do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.
- 18.4.5. Smluvní strany prohlašují, že objednatel stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 18.4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.4.7. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.4.8. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatel uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích

případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.

18.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací (bude doloženo v nabídce)

18.6. Schvalovací doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Vracova dne 14.10.2021 usnesením č. 74 bod 23).

Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Vracově dne

Ve Zlíně, dne

Smlouvu prověřil: Josef Mikulec, OTÚ

.....
Jaromír Repík
starosta města

.....
Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ
STRABAG a.s.

.....
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ
STRABAG a.s.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov	
Objednatel:	Město Vracov náměstí Míru 202 69642 Vracov	IČO: 00285498	DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5	IČO: 60838744	DIČ: CZ60838744
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			22 936 507,92
PSV			83 532,03
MON			1 395 972,52
Vedlejší náklady			308 538,00
Ostatní náklady			673 043,00
Celkem			25 397 593,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		25 397 593,47 CZK
Základní DPH	21 %		5 333 494,63 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			30 731 088,10 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	981 581,00	206 132,01	1 187 713,01	4
01.1	VRN	0,00	981 581,00	206 132,01	1 187 713,01	4
SO 002	Demolice garáže	0,00	102 139,23	21 449,24	123 588,47	0
01.1	Rozpočet	0,00	102 139,23	21 449,24	123 588,47	0
SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa	0,00	7 703 519,26	1 617 739,04	9 321 258,30	30
01.1	Stavební rozpočet	0,00	7 703 519,26	1 617 739,04	9 321 258,30	30
SO 102	Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku	0,00	1 275 383,52	267 830,54	1 543 214,06	5
01.1	Stavební rozpočet	0,00	1 275 383,52	267 830,54	1 543 214,06	5
SO 103	Úprava silnice I/54	0,00	4 604 959,43	967 041,48	5 572 000,91	18
01.1	Stavební rozpočet	0,00	4 604 959,43	967 041,48	5 572 000,91	18
SO 104	Úprava chodníku	0,00	363 290,85	76 291,08	439 581,93	1
01.1	Stavební rozpočet	0,00	363 290,85	76 291,08	439 581,93	1
SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa	0,00	7 065 237,21	1 483 699,81	8 548 937,02	28
01.1	Stavební rozpočet	0,00	7 065 237,21	1 483 699,81	8 548 937,02	28
SO 302.1	Vodovod I.etapa	0,00	804 510,55	168 947,22	973 457,77	3
01.1	Stavební rozpočet	0,00	804 510,55	168 947,22	973 457,77	3
SO 305	Přípojka vody pro kuželnu	0,00	217 578,71	45 691,53	263 270,24	1
01.1	Stavební rozpočet	0,00	217 578,71	45 691,53	263 270,24	1
SO 402.1	Veřejné osvětlení I.etapa	0,00	1 241 459,01	260 706,39	1 502 165,40	5
01	Rozpočet	0,00	1 241 459,01	260 706,39	1 502 165,40	5
SO 403.1	Sdělovací vedení I.etapa	0,00	100 656,00	21 137,76	121 793,76	0
01	Rozpočet	0,00	100 656,00	21 137,76	121 793,76	0
SO 501	STL plynovod	0,00	547 282,22	114 929,27	662 211,49	2
01	Rozpočet	0,00	547 282,22	114 929,27	662 211,49	2
SO 502	Přípojka plynu pro kuželnu	0,00	282 741,77	59 375,77	342 117,54	1
01	Rozpočet	0,00	282 741,77	59 375,77	342 117,54	1
SO 801.1	Sadové úpravy I.etapa	0,00	107 254,71	22 523,49	129 778,20	0
01.1	Stavební rozpočet	0,00	107 254,71	22 523,49	129 778,20	0

Celkem za stavbu	0,00	25 397 593,47	5 333 494,63	30 731 088,10	100
------------------	------	---------------	--------------	---------------	-----

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Montážní materiál	HSV			42 364,00	0
_2	Montážní práce	HSV			58 292,00	0
1	Zemní práce	HSV			5 759 982,45	23
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			345 958,00	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			717 378,76	3
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			77 282,25	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			35 441,82	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			148 668,26	1
5	Komunikace	HSV			19 198,44	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			3 420 622,95	13
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			1 312 407,36	5
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			2 156 495,11	8
85	Potrubí z trub litinových	HSV			23 560,93	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			3 226 273,91	13
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			1 512 455,01	6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			10 046,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 777 708,07	7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			535 821,00	2

96	Bourání konstrukcí	HSV			80 426,40	0
97	Prorážení otvorů	HSV			2 154,60	0
98	Demolice	HSV			42 559,86	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			363 205,81	1
99.1	Sanace pláň	HSV			561 976,12	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			71 052,03	0
783	Nátěry	PSV			12 480,00	0
M21	Elektromontáže	MON			890 417,00	4
M23	Montáže potrubí	MON			498 548,52	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			7 007,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			706 228,81	3
VN	Vedlejší náklady	VN			308 538,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			673 043,00	3
Cena celkem					25 397 593,47	100

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01.1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				308 538,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</i>	Soubor	1,00000	71 753,00	71 753,00	Vlastní	Indiv
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>	Soubor	1,00000	20 091,00	20 091,00	Vlastní	Indiv
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	129 155,00	129 155,00	Vlastní	Indiv
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	Soubor	1,00000	15 786,00	15 786,00	Vlastní	Indiv
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>	Soubor	1,00000	5 740,00	5 740,00	Vlastní	Indiv
6	005124010R	Koordináční činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000	66 013,00	66 013,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				673 043,00		
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště <i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>	Soubor	1,00000	17 221,00	17 221,00	Vlastní	Indiv
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	21 526,00	21 526,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01.1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	93 279,00	93 279,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	14 351,00	14 351,00	Vlastní	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	24 396,00	24 396,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
12	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	200 908,00	200 908,00	Vlastní	Indiv
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	143 506,00	143 506,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	157 856,00	157 856,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
Celkem						981 581,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01.1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 002	Demolice garáže
R:	01.1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				9 352,53		
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,54525	255,00	2 434,04	Vlastní	Indiv
		0,6*(6,05+6,05+2,4+2,4)*0,8+5,85*2,45*0,1 :						
		9,54525		9,55000				
2	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	9,54525	72,00	687,26	Vlastní	Indiv
		0,6*(6,05+6,05+2,4+2,4)*0,8+5,85*2,45*0,1 :						
		9,54525		9,55000				
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,54525	187,00	1 784,96	Vlastní	Indiv
		0,6*(6,05+6,05+2,4+2,4)*0,8+5,85*2,45*0,1 :						
		9,54525		9,55000				
4	181301112	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	22,99000	51,00	1 172,49	Vlastní	Indiv
		6,05*3,8 :						
		22,99		22,99000				
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,29900	255,00	586,25	Vlastní	Indiv
		6,05*3,8*0,1 :						
		2,299		2,30000				
6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,29900	72,00	165,53	Vlastní	Indiv
		6,05*3,8*0,1 :						
		2,299		2,30000				
7	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	22,99000	48,00	1 103,52	Vlastní	Indiv
		6,05*3,8 :						
		22,99		22,99000				
8	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	2,29900	617,00	1 418,48	Vlastní	Indiv
		6,05*3,8*0,1 :						
		2,299		2,30000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				10 046,00		

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 002	Demolice garáže
R:	01.1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	R01	Náklady na odpojení a deaktivaci inženýrských sítí SO	ks	2,00000	5 023,00	10 046,00	Vlastní	Indiv

2 :

2

2,00000

Díl: 98	Demolice					42 559,86		
10	981011312	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 15%,MVC,post.roz	m3	77,10120	552,00	42 559,86	Vlastní	Indiv

$3,6*6,05*(3,7+3,38)/2 :$

77,1012

77,10000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					5 311,83		
11	998981123	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	3,89716	1 363,00	5 311,83	Vlastní	Indiv

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					34 869,01		
12	979091211	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	19,27530	459,00	8 847,36	Vlastní	Indiv
13	979091221	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	57,82590	36,00	2 081,73	Vlastní	Indiv
14	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	19,27530	208,00	4 009,26	Vlastní	Indiv
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,27530	1 005,00	19 371,68	Vlastní	Indiv
16	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	19,27530	29,00	558,98	Vlastní	Indiv

Celkem	102 139,23
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 002	Demolice garáže
R:	01.1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 998 784,00		
1	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3	m3	2 095,00000	128,00	268 160,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1 100,00*6,00+125,00*1,00+1370,00*1,00								
				2 095,00000				
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	2 095,00000	255,00	534 225,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1								
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10 475,00000	14,00	146 650,00	URS 21/I	URS 21/I
				2095,00*5				
				10 475,00000				
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3 771,00000	258,00	972 918,00	URS 21/I	URS 21/I
				2095,00*1,80				
				3 771,00000				
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 095,00000	19,00	39 805,00	URS 21/I	URS 21/I
6	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	2 057,00000	18,00	37 026,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1								
asf.vozovka :								
				680,00*1,10				
				748,00000				
chodník - barva světle šedá :								
				190,00*1,10				
				209,00000				
chodník - reliéfní hmatová dlažba červená :								
				3,00*1,10				
				3,30000				
komunikace podél náměstí- dlažba :								
				337,00*1,10				
				370,70000				

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

parkovací stání - dlažba :

330,00*1,10

363,00000

náměstí - dlažba 600/300/120 :

330,00*1,10

363,00000

Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění	282 446,97					
7	132253104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu přes 100 m3 strojně	m3	123,97500	414,00	51 325,65	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

přípojky :

52,00*0,80*1,50

62,40000

31,50*0,80*1,50

37,80000

d.vp. :

1,50*1,50*1,50*3

10,12500

drenáž :

130,00*0,30*0,35

13,65000

8	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušín	m3	61,98750	83,00	5 144,96	URS 21/I	URS 21/I
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

123,975*0,50

61,98750

9	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	102,20000	127,00	12 979,40	URS 21/I	URS 21/I
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

šp :

33,40

33,40000

šd :

68,80

68,80000

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	123,97500	255,00	31 613,63	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1								
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	619,87500	14,00	8 678,25	URS 21/I	URS 21/I
123,975*5				619,87500				
12	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	223,15500	258,00	57 573,99	URS 21/I	URS 21/I
123,975*1,80				223,15500				
13	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	123,97500	19,00	2 355,53	URS 21/I	URS 21/I
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,40000	216,00	7 214,40	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1								
přípojky :								
52,00*0,80*0,50				20,80000				
31,50*0,80*0,50				12,60000				
15	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	68,79809	187,00	12 865,24	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1								
ck :								
123,975				123,97500				
odpočet :								
lože :								
-6,68				-6,68000				
obsyp :								
-33,40				-33,40000				
d.vp. :								

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-3,14*0,32*0,32*1,50*3 drenáž : -130,00*0,30*0,35		-1,44691 -13,65000				
16	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1 přípojky : 52,00*0,80*0,10 31,50*0,80*0,10	m3	6,68000	994,00	6 639,92	URS 21/I	URS 21/I
17	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B 33,40*2,00	t	66,80000	316,00	21 108,80	Vlastní	Indiv
18	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A 68,80*2,00	t	137,60000	472,00	64 947,20	Vlastní	Indiv
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce			28 598,00			
19	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes50 m2 viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1 chodník vjezd : 16,00	m2	16,00000	67,00	1 072,00	URS 21/I	URS 21/I
20	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1 chodník vjezd : 16,00 zp.povrch : 130,00	m2	146,00000	36,00	5 256,00	URS 21/I	URS 21/I
21	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1	m2	130,00000	109,00	14 170,00	URS 21/I	URS 21/I

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

zp.povrch :

130,00

130,00000

22	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	100,00000	81,00	8 100,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				30 105,40		
----------------	--	--------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

23	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	11,70000	1 562,00	18 275,40	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

130,00*0,30*0,30

11,70000

24	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100	m	130,00000	91,00	11 830,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 611 434,05		
----------------	--	---	--	--	--	---------------------	--	--

25	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	748,00000	217,00	162 316,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

asf.vozovka :

680,00*1,10

748,00000

26	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 650,00000	290,00	478 500,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	------------------------------------	----	-------------	--------	------------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

chodník - barva světle šedá :

190,00*1,10

209,00000

chodník - reliéfní hmatová dlažba červená :

3,00*1,10

3,30000

komunikace podél náměstí- dlažba :

337,00*1,10

370,70000

parkovací stání - dlažba :

330,00*1,10

363,00000

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		náměstí - dlažba 600/300/120 : 640,00*1,10		704,00000				
27	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl. 70 mm š přes 3 m	m2	680,00000	375,00	255 000,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1 asf.vozovka : 680,00		680,00000				
28	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	2 086,35000	343,00	715 618,05	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1 asf.vozovka : 680,00*1,05		714,00000				
		komunikace podél náměstí- dlažba : 337,00*1,05		353,85000				
		parkovací stání - dlažba : 330,00*1,05		346,50000				
		náměstí - dlažba 600/300/120 : 640,00*1,05		672,00000				
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				215 560,00		
29	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,6 kg/m2	m2	680,00000	23,00	15 640,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1 asf.vozovka : 680,00		680,00000				
30	573211109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	680,00000	18,00	12 240,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1						

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

asf.vozovka :

680,00

680,00000

31	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	680,00000	276,00	187 680,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

asf.vozovka :

680,00

680,00000

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				1 749 451,93		
32	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	55,00000	677,00	37 235,00	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

předlažba :

55,00

55,00000

33	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	193,00000	352,00	67 936,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

chodník - barva světle šedá :

190,00

190,00000

chodník - reliéfní hmatová dlažba červená :

3,00

3,00000

34	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	667,00000	373,00	248 791,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

komunikace podél náměstí- dlažba :

337,00

337,00000

parkovací stání - dlažba :

330,00

330,00000

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	596212312T	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 120 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	640,00000	477,00	305 280,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1								
náměstí - dlažba 600/300/120 :								
640,00				640,00000				
36	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	193,00000	35,00	6 755,00	URS 21/I	URS 21/I
37	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B	m2	667,00000	37,00	24 679,00	URS 21/I	URS 21/I
38	59245110	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	191,90000	342,00	65 629,80	Vlastní	Indiv
190,00*1,01				191,90000				
39	592451151	Dlažba betonová skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	3,03000	679,00	2 057,37	Vlastní	Indiv
3,00*1,01				3,03000				
40	59245119101	Dlažba betonová 20x20x8 cm tmavě šedá	m2	311,08000	531,00	165 183,48	Vlastní	Indiv
308,00*1,01				311,08000				
41	59245119102	Dlažba betonová 20x20x8 cm světle šedá	m2	22,22000	422,00	9 376,84	Vlastní	Indiv
22,00*1,01				22,22000				
42	59245296T1	dlažba 600/300/120 barva světle šedá textura/bílá	m2	646,40000	970,00	627 008,00	Vlastní	Indiv
vysoce pevnostní dvouvrstvá vibrolisovaná betonová dlažba, trvale impregnovaná proti znečištění a chem rozmraz.								
Látkám tryskáním zušlechťený povrch s použitím barevných dří								
640,00*1,01				646,40000				
43	583801201	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná, barva okr	m2	55,55000	826,00	45 884,30	Vlastní	Indiv
55,00*1,01				55,55000				
44	5924511910	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	340,37000	422,00	143 636,14	Vlastní	Indiv
337,00*1,01				340,37000				

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				77 874,00		
45	8711355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	83,50000	692,00	57 782,00	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

52,00

52,00000

31,50

31,50000

46	87002	Napojení přípojek na potrubí	kus	4,00000	5 023,00	20 092,00	Vlastní	Indiv
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				50 997,00		
47	895941311T	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	3,00000	11 149,00	33 447,00	Vlastní	Indiv

vč.kalového koše a protizápachového uzávěru

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

48	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,00000	2 110,00	6 330,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

49	55243094	Mříž vtoková D400 rovná 50/50	kus	3,00000	3 740,00	11 220,00	Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				677 079,69		
50	597101035T1	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu	m	60,50000	4 475,00	270 737,50	Vlastní	Indiv

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

monolitický odvodňovací žlab š. 0.15 m, třída zatížení

D400 :

revizní kus :

čistící kus :

60,50

60,50000

51	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,00000	545,00	2 725,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-X-395

C10a :

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,00		2,00000				
		P4 :						
		1,00		1,00000				
		IP12 se symbolem O 1 :						
		2,00		2,00000				
52	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,00000	2 712,00	13 560,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-395						
53	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	21,00000	301,00	6 321,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-395						
		17,00		17,00000				
		4,00		4,00000				
54	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	21,00000	488,00	10 248,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-395						
55	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	21,00000	43,00	903,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-395						
56	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	562,00000	413,00	232 106,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1						
		11,00		11,00000				
		550,00		550,00000				
		1,00		1,00000				
57	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,00000	268,00	16 616,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336						
		dvouřádek :						

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		31,00*2		62,00000				
58	59217420	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní	kus	11,11000	146,00	1 622,06	Vlastní	Indiv
		11,00*1,01		11,11000				
59	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	555,50000	193,00	107 211,50	Vlastní	Indiv
		550,00*1,01		555,50000				
60	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý 150-250/250/1000 mm	kus	1,01000	522,00	527,22	Vlastní	Indiv
		1,00*1,01		1,01000				
61	40444984	Značka dopravní fólie 1, EG 7letá	kus	5,00000	1 220,00	6 100,00	Vlastní	Indiv
62	404459502	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	5,00000	646,00	3 230,00	Vlastní	Indiv
63	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	6,26200	826,00	5 172,41	Vlastní	Indiv
		62,00*0,10*1,01		6,26200				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				535 821,00		
64	939431111T1	Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně dodávky litinového poklopu D400 SN600	kus	1,00000	12 094,00	12 094,00	Vlastní	Indiv
		viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1						
65	93001	ochranná mříž stromu d. 1,6 m, ocel. žár.zinek vč.stojaté ochranné mříže dodávka a montáž	kus	2,00000	59 196,00	118 392,00	Vlastní	Indiv
66	93002	parková lavička s opěradlem, vč.patek dodávka a montáž	kus	4,00000	16 790,00	67 160,00	Vlastní	Indiv
67	93003	odpadkový koš se stříškou vč.patek dodávka a montáž	kus	2,00000	21 741,00	43 482,00	Vlastní	Indiv
68	93004	stojan na jízdní kola vč.patek dodávka a montáž	kus	5,00000	9 202,00	46 010,00	Vlastní	Indiv
69	93005	betonová ptaka pro kotvení stromu beton C30/37-XF3,XC4 výztuž betonové patky 180kg/m3 dodávka a montáž	kus	1,00000	207 133,00	207 133,00	Vlastní	Indiv
		beton 11,25 m3						
		výztuž 2,025 t						

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	93006	kotvící prvek z oceli B500 z trubky pr. 300 mm, dl. 2.0 m dodávka a montáž	kg	200,00000	119,00	23 800,00	Vlastní	Indiv
71	93007	zpracování VTD pro betonovou patku	kus	1,00000	7 175,00	7 175,00	Vlastní	Indiv
72	93008	zásuvka podzemní čtvercová 200/100 mm, 2x 230 V dodávka a montáž	kus	1,00000	2 325,00	2 325,00	Vlastní	Indiv
73	93009	napojení zásuvky na lampu VO (vedení NN k zásuvce.) dodávka a montáž	m	25,00000	330,00	8 250,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				127 783,56		
74	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 879,17000	68,00	127 783,56	URS 21/I	URS 21/I
Díl: 99.1		Sanace pláně				279 615,18		
75	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3	m3	235,00000	128,00	30 080,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1								
				195,00*0,30	58,50000			
				353,00*0,50	176,50000			
76	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	235,00000	255,00	59 925,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1								
77	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 175,00000	14,00	16 450,00	URS 21/I	URS 21/I
				235,00*5	1 175,00000			
78	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	423,00000	129,00	54 567,00	URS 21/I	URS 21/I
				235,00*1,80	423,00000			
79	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	235,00000	19,00	4 465,00	URS 21/I	URS 21/I

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	548,00000	18,00	9 864,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1								
81	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	548,00000	9,00	4 932,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1								
				195,00	195,00000			
				353,00	353,00000			
82	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	548,00000	123,00	67 404,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1								
83	693110640T1	Geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm	m2	657,60000	29,00	19 070,40	Vlastní	Indiv
				548,00*1,20	657,60000			
84	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	378,17000	34,00	12 857,78	URS 21/I	URS 21/I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						37 968,48		
85	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	95,88000	83,00	7 958,04	URS 21/I	URS 21/I
86	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 342,32000	7,00	9 396,24	URS 21/I	URS 21/I
				95,88*14	1 342,32000			
87	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	95,88000	215,00	20 614,20	URS 21/I	URS 21/I

Celkem	7 703 519,26
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 102	Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				363 232,74		
1	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3	m3	366,14230	161,00	58 948,91	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325 38,30*3,50+39,81*5,30*1,10		366,14230				
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	366,14230	255,00	93 366,29	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325						
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 830,71150	14,00	25 629,96	URS 21/I	URS 21/I
		366,1423*5		1 830,71150				
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	659,05614	258,00	170 036,48	URS 21/I	URS 21/I
		366,1423*1,80		659,05614				
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	366,14230	19,00	6 956,70	URS 21/I	URS 21/I
6	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	460,80000	18,00	8 294,40	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336 asf.vozovka : 114,00*1,10 dl.vozovka : 224,00*1,10 napojení na stáv.terén : 44,00*1,00+45,00*1,00		125,40000 246,40000 89,00000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				112 740,00		

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 102	Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	50,00000	67,00	3 350,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325								
dlažba :								
50,00								
8	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	360,00000	36,00	12 960,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325								
panely :								
310,00								
dlažba :								
50,00								
9	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	310,00000	72,00	22 320,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325								
panely :								
310,00								
10	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	310,00000	226,00	70 060,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325								
11	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,00000	81,00	4 050,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325								
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				208 284,90		
12	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	125,40000	217,00	27 211,80	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325								
asf. vozovka :								
114,00*1,10								
13	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	335,40000	290,00	97 266,00	URS 21/I	URS 21/I

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 102	Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325 dl.vozovka : 224,00*1,10 napojení na stáv.terén : 44,00*1,00+45,00*1,00		246,40000 89,00000				
14	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl. 70 mm š přes 3 m	m2	114,00000	375,00	42 750,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325 asf.vozovka : 114,00		114,00000				
15	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	119,70000	343,00	41 057,10	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336 asf.vozovka : 114,00*1,05		119,70000				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				36 138,00		
16	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,6 kg/m2	m2	114,00000	23,00	2 622,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325 asf.vozovka : 114,00		114,00000				
17	573211109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	114,00000	18,00	2 052,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325 asf.vozovka : 114,00		114,00000				

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 102	Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	114,00000	276,00	31 464,00	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

asf. vozovka :

114,00

114,00000

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					186 264,96		
19	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	224,00000	373,00	83 552,00	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

dl. vozovka :

224,00

224,00000

20	5924511910	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní, drenážní	m2	226,24000	454,00	102 712,96	Vlastní	Indiv
		224,00*1,01		226,24000				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					103 348,10		
21	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	170,00000	413,00	70 210,00	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

22	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	171,70000	193,00	33 138,10	Vlastní	Indiv
		170,00*1,01		171,70000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					20 160,64		
23	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	296,48000	68,00	20 160,64	URS 21/I	URS 21/I

Díl: 99.1	Sanace pláň					145 144,98		
24	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3	m3	101,40000	161,00	16 325,40	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

(114,00+224,00)*0,30

101,40000

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 102	Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	101,40000	255,00	25 857,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325								
26	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	507,00000	14,00	7 098,00	URS 21/I	URS 21/I
101,40*5				507,00000				
27	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	182,52000	129,00	23 545,08	URS 21/I	URS 21/I
101,40*1,80				182,52000				
28	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	101,40000	19,00	1 926,60	URS 21/I	URS 21/I
29	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	338,00000	18,00	6 084,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325								
114,00+224,00				338,00000				
30	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	338,00000	9,00	3 042,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325								
114,00+224,00				338,00000				
31	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	338,00000	123,00	41 574,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325								
32	693110640T1	Geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm	m2	405,60000	29,00	11 762,40	Vlastní	Indiv
338,00*1,20				405,60000				
33	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinčným	t	233,25000	34,00	7 930,50	URS 21/I	URS 21/I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						100 069,20		
34	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	252,70000	83,00	20 974,10	URS 21/I	URS 21/I

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 102	Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	3 537,80000	7,00	24 764,60	URS 21/I	URS 21/I
		252,70*14		3 537,80000				
36	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	252,70000	215,00	54 330,50	URS 21/I	URS 21/I

Celkem	1 275 383,52
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				300 108,80		
1	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00000	1 837,00	1 837,00	URS 21/I	URS 21/I
2	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 100 m2	m2	24,00000	65,00	1 560,00	URS 21/I	URS 21/I
3	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3	m3	286,00000	161,00	46 046,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
				220,00*1,30	286,00000			
4	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	286,00000	255,00	72 930,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 430,00000	14,00	20 020,00	URS 21/I	URS 21/I
				286,00*5	1 430,00000			
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	514,80000	258,00	132 818,40	URS 21/I	URS 21/I
				286,00*1,80	514,80000			
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	286,00000	19,00	5 434,00	URS 21/I	URS 21/I
8	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 081,30000	18,00	19 463,40	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
				asf.komunikace :				
				220,00*1,10	242,00000			
				dlážděný ostrůvek :				

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

38,00*1,10	41,80000
dlažba reliéfní :	
5,00*1,10	5,50000
napojení na stáv.konstrukci :	
620,00*1,10	682,00000
předláždění stávajícího zálivu :	
100,00*1,10	110,00000

Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění	63 511,03					
9	132253104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu přes 100 m3 strojně	m3	33,97500	414,00	14 065,65	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

přípojky :	
6,00*0,80*1,50	7,20000
d.vp. :	
1,50*1,50*1,50*3	10,12500
drenáž :	
185,00*0,30*0,30	16,65000

10	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin	m3	33,97500	83,00	2 819,93	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

11	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,39000	127,00	1 954,53	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

šp :	
2,40	2,40000
šd :	
12,99	12,99000

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	33,97500	255,00	8 663,63	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
13	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	169,87500	14,00	2 378,25	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
				33,975*5	169,87500			
14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	61,15500	258,00	15 777,99	URS 21/I	URS 21/I
				33,975*1,80	61,15500			
15	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,97500	19,00	645,53	URS 21/I	URS 21/I
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,40000	216,00	518,40	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
				6,00*0,80*0,50	2,40000			
17	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,99809	187,00	2 430,64	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

ck :

33,975

33,97500

odpočet :

lože :

-0,48

-0,48000

obsyp :

-2,40

-2,40000

d.vp. :

-3,14*0,32*0,32*1,50*3

-1,44691

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		drenáž :						
		-185,00*0,30*0,30		-16,65000				
18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,48000	994,00	477,12	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336						
		6,00*0,80*0,10		0,48000				
19	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	t	4,80000	316,00	1 516,80	Vlastní	Indiv
		2,40*2,00		4,80000				
20	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	25,98000	472,00	12 262,56	Vlastní	Indiv
		12,99*2,00		25,98000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				300 463,00		
21	113106223T1	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v cem.maltě	m2	90,00000	89,00	8 010,00	Vlastní	Indiv
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336						
22	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes50 m2	m2	51,00000	67,00	3 417,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336						
		dl.sjezd :						
		51,00		51,00000				
23	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 291,00000	72,00	92 952,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336						
		asf.komunikace :						
		ŠD :						
		620,00		620,00000				
		MZK :						
		620,00		620,00000				
		dl.sjezd :						
		51,00		51,00000				

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	113154323	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 760,00000	48,00	84 480,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
asf.komunikace :								
				900,00	900,00000			
				860,00	860,00000			
25	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	730,00000	96,00	70 080,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
26	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	160,00000	81,00	12 960,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
27	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	370,00000	58,00	21 460,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
dvouřádek :								
				185,00*2	370,00000			
28	11001	vybourání stáv.ul.vpusti vč.zaslepení	kus	3,00000	2 368,00	7 104,00	Vlastní	Indiv
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				47 176,85		
29	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	19,42500	1 562,00	30 341,85	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
				185,00*0,30*0,35	19,42500			
30	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100	m	185,00000	91,00	16 835,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 336 222,00		
31	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	110,00000	226,00	24 860,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		předláždění stávajícího zálivu : 100,00*1,10		110,00000				
32	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336 asf.komunikace : 220,00*1,10 dlážděný ostrůvek : 38,00*1,10 dlažba reliéfní : 5,00*1,10 napojení na stáv.konstrukci : 620,00*1,10	m2	971,30000	290,00	281 677,00	URS 21/I	URS 21/I
				242,00000				
				41,80000				
				5,50000				
				682,00000				
33	5644962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336 asf.komunikace : 220,00*1,05 napojení na stáv.konstrukci : 620,00*1,05	m2	882,00000	505,00	445 410,00	URS 21/I	URS 21/I
				231,00000				
				651,00000				
34	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl. 100 mm š přes 3 m viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336 asf.komunikace : 220,00 napojení na stáv.konstrukci : 730,00	m2	950,00000	536,00	509 200,00	URS 21/I	URS 21/I
				220,00000				
				730,00000				
35	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	105,00000	715,00	75 075,00	URS 21/I	URS 21/I

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

předláždění stávajícího zálivu :

100,00*1,05

105,00000

Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací					905 670,00	
36	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,6 kg/m2	m2	950,00000	23,00	21 850,00	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

asf.komunikace :

220,00

220,00000

napojení na stáv.konstrukci :

730,00

730,00000

37	573211109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 070,00000	18,00	19 260,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	-------------	-------	-----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

asf.komunikace :

220,00

220,00000

napojení na stáv.konstrukci :

850,00

850,00000

38	573211112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 070,00000	25,00	26 750,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	-------------	-------	-----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

asf.komunikace :

220,00

220,00000

napojení na stáv.konstrukci :

850,00

850,00000

39	576143221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 070,00000	431,00	461 170,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	---	----	-------------	--------	------------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

asf.komunikace :

220,00

220,00000

napojení na stáv.konstrukci :

850,00

850,00000

40	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 070,00000	352,00	376 640,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	---	----	-------------	--------	------------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

asf.komunikace :

220,00

220,00000

napojení na stáv.konstrukci :

850,00

850,00000

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací	102 575,75					
----------------	--	--------------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

41	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	100,00000	677,00	67 700,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	----------	----------

použijí se stávající :

100,00

100,00000

42	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	43,00000	373,00	16 039,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

dlážděný ostrůvek :

38,00

38,00000

dlažba reliéfní :

5,00

5,00000

43	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B	m2	43,00000	37,00	1 591,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	----------	----------

44	592451158	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	5,05000	679,00	3 428,95	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,00*1,01		5,05000				
45	592451170	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	38,38000	360,00	13 816,80	Vlastní	Indiv
		38,00*1,01		38,38000				
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				19 221,00		
46	8711355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	6,00000	692,00	4 152,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336						
47	87002	Napojení přípojek na potrubí	kus	3,00000	5 023,00	15 069,00	Vlastní	Indiv
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				50 997,00		
48	895941311T	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	3,00000	11 149,00	33 447,00	Vlastní	Indiv
		vč.kalového koše a protizápachového uzávěru						
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336						
49	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,00000	2 110,00	6 330,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336						
50	55243094	Mříž vtoková D400 rovná 50/50	kus	3,00000	3 740,00	11 220,00	Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				877 606,52		
51	597101040T1	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení E600 kN včetně dodávky žlabu a roštu	m	17,00000	4 475,00	76 075,00	Vlastní	Indiv
52	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	545,00	545,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-306						
		přemístění stávající značky IS22a+IS 24c :						
		1,00		1,00000				
53	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	13,00000	2 712,00	35 256,00	URS 21/I	URS 21/I
		CW3-X-306						
		P2 :						

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,00		2,00000				
		C4a :						
		2,00		2,00000				
		IP6 :						
		2,00		2,00000				
		C10a :						
		2,00		2,00000				
		P4 :						
		3,00		3,00000				
		IP19 :						
		2,00		2,00000				
54	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry š 125 mm základní bílá barva	m	370,00000	39,00	14 430,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-306						
		podélná čára přerušovaná V2b(3/1.5/0.125) :						
		286,00		286,00000				
		podélná čára přerušovaná V2b(1.5/1.5/0.125) :						
		84,00		84,00000				
55	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry š.250 mm základní bílá barva	m	570,00000	72,00	41 040,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-306						
		podélná čára souvislá V1a(0.25) :						
		193,00		193,00000				
		vodící čára V4 (0.25) :						
		377,00		377,00000				
56	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	192,70000	301,00	58 002,70	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-306						

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		šikmé rovnoběžné čáry V13 :						
		115,00		115,00000				
		směrové šipky V9a :						
		11,20		11,20000				
		přechod pro chodce V7a :						
		63,00		63,00000				
		pruhy š.500 mm :						
		7,00*0,50		3,50000				
57	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry š 125 mm bílý plast	m	370,00000	60,00	22 200,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-306						
58	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry š.250 mm bílý plast	m	570,00000	119,00	67 830,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-306						
59	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	192,70000	488,00	94 037,60	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-306						
		příčná čára souvislá V5(0.5) :						
		7,00*0,50		3,50000				
		šikmé rovnoběžné čáry V13 :						
		115,00		115,00000				
		směrové šipky V9a :						
		11,20		11,20000				
		přechod pro chodce V7a :						
		63,00		63,00000				
60	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	947,00000	10,00	9 470,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-306						
		370,00+570,00+7,00		947,00000				

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	192,70000	43,00	8 286,10	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-X-306								
62	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	370,00000	268,00	99 160,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
dvouřádek :								
185,00*2								
370,00000								
63	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	178,00000	413,00	73 514,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
170,00+8,00								
178,00000								
64	919121211	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnicího profilu	m	756,00000	95,00	71 820,00	URS 21/I	URS 21/I
65	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	756,00000	58,00	43 848,00	URS 21/I	URS 21/I
66	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	756,00000	96,00	72 576,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
67	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	171,70000	193,00	33 138,10	Vlastní	Indiv
170,00*1,01								
171,70000								
68	59217490	Obrubník silniční nájezdový 150/150/1000 přírodní	kus	8,08000	155,00	1 252,40	Vlastní	Indiv
8,00*1,01								
8,08000								
69	40444984	Značka dopravní fólie 1, EG 7letá	kus	13,00000	1 220,00	15 860,00	Vlastní	Indiv
70	404459502	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	13,00000	646,00	8 398,00	Vlastní	Indiv
71	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	37,37000	826,00	30 867,62	Vlastní	Indiv
370,00*0,10*1,01								
37,37000								
Díl: 96						Bourání konstrukcí	76 862,40	
72	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	240,30000	258,00	61 997,40	URS 21/I	URS 21/I

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336						
		přechod pro chodce V7a :						
		60,00		60,00000				
		směrové šipky V9a :						
		2,80		2,80000				
		šikmé rovnoběžné čáry V13 :						
		45,00		45,00000				
		vodící čára V4 (0.25) :						
		350,00*0,25		87,50000				
		podélná čára souvislá V1a(0.25) :						
		180,00*0,25		45,00000				
73	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	127,00000	33,00	4 191,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336						
		zpětné použití do ostůvku :						
		185,00*0,20		37,00000				
		90,00		90,00000				
74	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,00000	1 779,00	10 674,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-X-306						
		přemístění stávající značky IS22a+IS 24c :						
		1,00		1,00000				
		B24b, IP6, B1+E13, B24a, B2 :						
		5,00		5,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				78 934,40		
75	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 160,80000	68,00	78 934,40	URS 21/I	URS 21/I
Díl: 99.1		Sanace pláň				126 909,88		

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3	m3	110,00000	161,00	17 710,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336 220,00*0,50 110,00000								
77	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	110,00000	255,00	28 050,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
78	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	550,00000	14,00	7 700,00	URS 21/I	URS 21/I
110,00*5 550,00000								
79	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	198,00000	129,00	25 542,00	URS 21/I	URS 21/I
110,00*1,80 198,00000								
80	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	110,00000	19,00	2 090,00	URS 21/I	URS 21/I
81	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	220,00000	18,00	3 960,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336 220,00 220,00000								
82	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	220,00000	9,00	1 980,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
83	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	220,00000	123,00	27 060,00	URS 21/I	URS 21/I
viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336								
84	693110640T1	Geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm	m2	264,00000	29,00	7 656,00	Vlastní	Indiv
220,00*1,20 264,00000								

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	151,82000	34,00	5 161,88	URS 21/I	URS 21/I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				318 700,80		
86	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	804,80000	83,00	66 798,40	URS 21/I	URS 21/I
87	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	11 267,20000	7,00	78 870,40	URS 21/I	URS 21/I
		804,80*14		11 267,20000				
88	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	804,80000	215,00	173 032,00	URS 21/I	URS 21/I

Celkem	4 604 959,43
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 104	Úprava chodníku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				46 431,44		
1	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3	m3	44,00000	161,00	7 084,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365						
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	44,00000	255,00	11 220,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365						
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	220,00000	14,00	3 080,00	URS 21/I	URS 21/I
		44,00*5		220,00000				
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	79,20000	258,00	20 433,60	URS 21/I	URS 21/I
		44,00*1,80		79,20000				
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,00000	19,00	836,00	URS 21/I	URS 21/I
6	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	209,88000	18,00	3 777,84	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365						
		chodník - šedá :						
		103,00*1,10		113,30000				
		chodník - červená :						
		50,00*1,10		55,00000				
		chodník - reliéfní :						
		30,80*1,10		33,88000				
		umělá vodicí linie :						
		7,00*1,10		7,70000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				31 940,00		

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 104	Úprava chodníku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	200,00000	67,00	13 400,00	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

chodník :

200,00

200,00000

8	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	200,00000	36,00	7 200,00	URS 21/I	URS 21/I
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

chodník :

200,00

200,00000

9	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	140,00000	81,00	11 340,00	URS 21/I	URS 21/I
---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					60 865,20		
----------------	---	--	--	--	--	------------------	--	--

10	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200	m2	209,88000	290,00	60 865,20	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	---------------------------------	----	-----------	--------	-----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

chodník - šedá :

103,00*1,10

113,30000

chodník - červená :

50,00*1,10

55,00000

chodník - reliéfní :

30,80*1,10

33,88000

umělá vodicí linie :

7,00*1,10

7,70000

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					118 202,47		
----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

11	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	186,50000	352,00	65 648,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 104	Úprava chodníku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník - šedá :						
		68 m2 stávajících :						
		103,00		103,00000				
		chodník - červená :						
		40 m2 stávajících :						
		50,00		50,00000				
		chodník - reliéfní :						
		33,50		33,50000				
12	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	186,50000	35,00	6 527,50	URS 21/I	URS 21/I
13	596715021T	Kladení vodicí linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm	m2	7,00000	422,00	2 954,00	Vlastní	Indiv
		viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365						
		umělá vodicí linie :						
		7,00		7,00000				
14	59245040	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodicí linií; šedá l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	7,07000	600,00	4 242,00	Vlastní	Indiv
		7,00*1,01		7,07000				
15	59245110	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	35,35000	342,00	12 089,70	Vlastní	Indiv
		(103,00-68,00)*1,01		35,35000				
16	59245111	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená	m2	10,10000	373,00	3 767,30	Vlastní	Indiv
		(50,00-40,00)*1,01		10,10000				
17	592451151	Dlažba betonová skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	33,83500	679,00	22 973,97	Vlastní	Indiv
		33,50*1,01		33,83500				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				46 085,26		

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 104	Úprava chodníku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	2,00000	301,00	602,00	URS 21/I	URS 21/I
19	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,00000	43,00	86,00	URS 21/I	URS 21/I
20	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	81,00000	413,00	33 453,00	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-351,352,353,354,355

21	59217420	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní	kus	81,81000	146,00	11 944,26	Vlastní	Indiv
----	----------	---	-----	----------	--------	-----------	---------	-------

81,00*1,01

81,81000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	3 564,00					
22	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	108,00000	33,00	3 564,00	URS 21/I	URS 21/I

180,00*0,60

108,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	4 039,20					
23	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	59,40000	68,00	4 039,20	URS 21/I	URS 21/I

Díl: 99.1		Sanace pláň	10 306,08					
24	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3	m3	7,20000	161,00	1 159,20	URS 21/I	URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

0,30*4,00+20,00*0,30

7,20000

25	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	7,20000	255,00	1 836,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	----------	----------

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

26	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,00000	14,00	504,00	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	----------	-------	--------	----------	----------

7,20*5

36,00000

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 104	Úprava chodníku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,96000	129,00	1 671,84	URS 21/I	URS 21/I
		7,20*1,80		12,96000				
28	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,20000	19,00	136,80	URS 21/I	URS 21/I
29	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	24,00000	18,00	432,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365						
		4,00+20,00		24,00000				
30	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	24,00000	9,00	216,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365						
		4,00+20,00		24,00000				
31	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	24,00000	123,00	2 952,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365						
32	693110640T1	Geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm	m2	28,80000	29,00	835,20	Vlastní	Indiv
		24,00*1,20		28,80000				
33	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,56000	34,00	563,04	URS 21/I	URS 21/I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				41 857,20		
34	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	105,70000	83,00	8 773,10	URS 21/I	URS 21/I
35	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 479,80000	7,00	10 358,60	URS 21/I	URS 21/I
		105,70*14		1 479,80000				
36	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	105,70000	215,00	22 725,50	URS 21/I	URS 21/I
Celkem						363 290,85		

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 104	Úprava chodníku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 833 012,30		
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového do DN 200 mm <i>viz.TZ, CW3-H-121</i> <i>1,20*3</i> <i>1,50</i>	m	5,10000	436,00	2 223,60	URS 21/I	URS 21/I
					3,60000			
					1,50000			
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů <i>viz.TZ, CW3-H-121</i> <i>1,30*3</i> <i>1,50*6</i>	m	12,90000	355,00	4 579,50	URS 21/I	URS 21/I
					3,90000			
					9,00000			
3	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně <i>viz.TZ, CW3-H-121</i> <i>233,60*1,50</i>	m2	350,40000	75,00	26 280,00	URS 21/I	URS 21/I
					350,40000			
4	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 <i>viz.TZ, CW3-H-121</i> Začátek provozního součtu BC1 : <i>1,50*1,10*1,50</i> BC1 - OK : <i>2,30*1,10*(2,00+2,52)/2</i> BC1 : <i>43,60*1,20*(1,50+1,51)/2</i> šachty : <i>2,50*(2,50-1,20)*1,50*2</i> BC1 :	m3	166,36200	316,00	52 570,39	URS 21/I	URS 21/I
					2,47500			
					5,71780			
					78,74160			
					9,75000			

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		74,50*1,50*(1,49+2,10)/2		200,59125				
		šachty :						
		2,50*(2,50-1,50)*(1,50+1,48)		7,45000				
		BC1.1 :						
		105,00*1,50*(1,17+1,55)/2		214,20000				
		šachty :						
		2,50*(2,50-1,50)*(1,50+1,52+1,55+1,48+1,17)		18,05000				
		BC1.2 :						
		87,00*1,50*(1,01+2,12)/2		204,23250				
		šachty :						
		2,50*(2,50-1,50)*1,01		2,52500				
		BC1 - OK :						
		5,00*1,50*(1,98+2,52)/2		16,87500				
		šachty :						
		2,50*(2,50-1,50)*(1,99+2,52)		11,27500				
		ok :						
		3,70*(3,70-1,50)*2,00		16,28000				
		OS - BC1 :						
		11,50*1,50*(2,14+2,30)/2		38,29500				
		šachty :						
		2,50*(2,50-1,50)*2,14		5,35000				
		Mezisoučet		831,80815				
		Konec provozního součtu						
		831,81*0,20		166,36200				
5	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 viz.TZ, CW3-H-121	m3	665,44800	433,00	288 138,98	URS 21/I	URS 21/I

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

831,81*0,80

665,44800

6	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	42,82200	712,00	30 489,26	URS 21/I	URS 21/I
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	----------	----------

viz.TZ, CW3-H-121

$(1,30 \cdot (0,50 + 0,30 + 0,50) \cdot (0,50 + 0,30 + 1,00)) \cdot 6$

18,25200

$(1,50 \cdot (0,50 + 0,30 + 0,50) \cdot (0,50 + 0,30 + 1,00)) \cdot 7$

24,57000

7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 000,12100	64,00	64 007,74	URS 21/I	URS 21/I
---	-----------	--	----	-------------	-------	-----------	----------	----------

viz.TZ, CW3-H161

BC1 :

$1,50 \cdot 1,50 \cdot 2$

4,50000

BC1 :

$43,60 \cdot (1,50 + 1,51) / 2 \cdot 2$

131,23600

šachty :

$(2,50 - 1,20) \cdot 2 \cdot 1,50 \cdot 2$

7,80000

BC1 :

$74,50 \cdot (1,49 + 2,10) / 2 \cdot 2$

267,45500

šachty :

$(2,50 - 1,50) \cdot 2 \cdot (1,50 + 1,48)$

5,96000

BC1.1 :

$105,00 \cdot (1,17 + 1,55) / 2 \cdot 2$

285,60000

šachty :

$(2,50 - 1,50) \cdot 2 \cdot (1,50 + 1,52 + 1,55 + 1,48 + 1,17)$

14,44000

BC1.2 :

$87,00 \cdot (1,01 + 2,12) / 2 \cdot 2$

272,31000

šachty :

$(2,50 - 1,50) \cdot 2 \cdot 1,01$

2,02000

ok :

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(3,70-1,50)*2*2,00		8,80000				
8	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	97,25600	153,00	14 880,17	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121						
		BC1 - OK :						
		2,30*(2,00+2,52)/2*2		10,39600				
		BC1 - OK :						
		5,00*(1,98+2,52)/2*2		22,50000				
		šachty :						
		(2,50-1,50)*2*(1,99+2,52)		9,02000				
		OS - BC1 :						
		11,50*(2,14+2,30)/2*2		51,06000				
		šachty :						
		(2,50-1,50)*2*2,14		4,28000				
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 000,12100	32,00	32 003,87	URS 21/I	URS 21/I
10	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	97,25600	67,00	6 516,15	URS 21/I	URS 21/I
11	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušín	m3	457,49550	291,00	133 131,19	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121						
		831,81*0,55		457,49550				
12	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	405,73000	181,00	73 437,13	URS 21/I	URS 21/I
		šp :						
		314,34		314,34000				
		šd :						
		91,39		91,39000				

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	571,09200	255,00	145 628,46	URS 21/I	URS 21/I

viz.TZ, CW3-H-121

ck :

831,81

831,81000

odpočet :

-352,11

-352,11000

šd pod zp :

BC1 :

43,60*1,10*0,60

28,77600

32,40*1,50*0,60

29,16000

2,50*(2,50-1,10)*2*0,60

4,20000

2,50*(2,50-1,50)*3*0,60

4,50000

BC1 - OK :

9,30*1,50*0,60

8,37000

3,60*(3,60-1,50)*0,60

4,53600

OS - BC1 :

11,50*1,50*0,60

10,35000

2,50*(2,50-1,50)*0,60

1,50000

14	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 855,46000	14,00	39 976,44	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	-------------	-------	-----------	----------	----------

571,092*5

2 855,46000

15	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 027,96560	258,00	265 215,12	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	---	-------------	--------	------------	----------	----------

571,092*1,80

1 027,96560

16	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	571,09200	17,00	9 708,56	URS 21/I	URS 21/I
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	352,11063	198,00	69 717,90	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121						
		ck :						
		831,81		831,81000				
		odpočet :						
		lože :						
		-71,94		-71,94000				
		obsyp :						
		-373,08		-373,08000				
		šachty :						
		-3,14*0,62*0,62*1,50*2		-3,62105				
		-3,14*0,62*0,62*(1,50+1,48)		-3,59691				
		-3,14*0,62*0,62*(1,50+1,52+1,55+1,48+1,17)		-8,71466				
		-3,14*0,62*0,62*1,01		-1,21909				
		-3,14*0,62*0,62*(1,99+2,52)		-5,44364				
		-3,14*1,23*1,23*2,00		-9,50101				
		-3,14*0,62*0,62*2,14		-2,58301				
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	314,34359	309,00	97 132,17	URS 21/I	URS 21/I

viz.TZ, CW3-H-121

BC1 :

1,50*1,10*0,50

0,82500

BC1 - OK :

2,30*1,10*0,50

1,26500

BC1 :

43,60*1,20*0,60

31,39200

BC1 :

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		74,50*1,50*0,80		89,40000				
		BC1.1 :						
		105,00*1,50*0,80		126,00000				
		BC1.2 :						
		87,00*1,50*0,80		104,40000				
		BC1 - OK :						
		5,00*1,50*0,80		6,00000				
		OS - BC1 :						
		11,50*1,50*0,80		13,80000				
		Mezisoučet		373,08200				
		-3,14*0,10*0,10*(1,50+2,30)		-0,11932				
		-3,14*0,15*0,15*43,60		-3,08034				
		-3,14*0,25*0,25*(74,50+105,00+87,00+5,00+11,50)		-55,53875				
19	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	350,40000	67,00	23 476,80	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121						
		233,60*1,50		350,40000				
20	181411131	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	350,40000	44,00	15 417,60	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121						
21	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 051,20000	2,00	2 102,40	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121						
		350,40*3		1 051,20000				
22	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 051,20000	7,00	7 358,40	URS 21/I	URS 21/I
23	00572465	Směs travní standard PROFI á 25 kg	kg	10,51200	336,00	3 532,03	Vlastní	Indiv
		350,40*0,03		10,51200				
24	58337310	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	t	628,68000	457,00	287 306,76	Vlastní	Indiv
		314,34*2,00		628,68000				

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	182,78000	756,00	138 181,68	Vlastní	Indiv

Začátek provozního součtu

BC1 :

43,60*1,10*0,60 28,77600

32,40*1,50*0,60 29,16000

2,50*(2,50-1,10)*2*0,60 4,20000

2,50*(2,50-1,50)*3*0,60 4,50000

BC1 - OK :

9,30*1,50*0,60 8,37000

3,60*(3,60-1,50)*0,60 4,53600

OS - BC1 :

11,50*1,50*0,60 10,35000

2,50*(2,50-1,50)*0,60 1,50000

Mezisoučet 91,39200

Konec provozního součtu

91,39*2,00 182,78000

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				230 644,56		
26	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	152,32000	84,00	12 794,88	URS 21/I	URS 21/I

viz.TZ, CW3-H-121

BC1 :

43,60*1,10 47,96000

32,40*1,50 48,60000

2,50*(2,50-1,10)*2 7,00000

2,50*(2,50-1,50)*3 7,50000

BC1 - OK :

9,30*1,50 13,95000

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,60*(3,60-1,50)		7,56000				
		OS - BC1 :						
		11,50*1,50		17,25000				
		2,50*(2,50-1,50)		2,50000				
27	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	152,32000	268,00	40 821,76	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121						
28	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	500,00000	221,00	110 500,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121						
		500,00		500,00000				
29	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	152,32000	281,00	42 801,92	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121						
30	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,00000	101,00	404,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121						
31	114211103T	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	78,00000	299,00	23 322,00	Vlastní	Indiv
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				143 595,59		
32	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	71,94100	1 597,00	114 889,78	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121						
		BC1 :						
		1,50*1,10*0,10		0,16500				
		BC1 - OK :						
		2,30*1,10*0,10		0,25300				
		BC1 :						
		43,60*1,20*0,15		7,84800				
		BC1 :						

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		74,50*1,50*0,15		16,76250				
		BC1.1 :						
		105,00*1,50*0,15		23,62500				
		BC1.2 :						
		87,00*1,50*0,15		19,57500				
		BC1 - OK :						
		5,00*1,50*0,15		1,12500				
		OS - BC1 :						
		11,50*1,50*0,15		2,58750				
33	452112111	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	22,00000	215,00	4 730,00	URS 21/I	URS 21/I
		výpis šachet						
34	452112112	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	2,00000	509,00	1 018,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121						
35	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C25/30 v. do 100 mm	kus	15,00000	744,00	11 160,00	URS 21/I	URS 21/I
		výpis šachet						
36	59224346	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4	kus	1,01000	366,00	369,66	Vlastní	Indiv
37	59224347	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	6,06000	422,00	2 557,32	Vlastní	Indiv
38	59224348	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	6,06000	473,00	2 866,38	Vlastní	Indiv
39	59224348.1	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	9,09000	529,00	4 808,61	Vlastní	Indiv
40	59224349	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	2,02000	592,00	1 195,84	Vlastní	Indiv
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				192 684,80		
41	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200	m2	152,32000	354,00	53 921,28	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3						

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	565155101	Asfaltový beton vrstva ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š do 1,5 m <i>viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3</i>	m2	152,32000	375,00	57 120,00	URS 21/I	URS 21/I
43	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm <i>viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3</i>	m2	152,32000	536,00	81 643,52	URS 21/I	URS 21/I
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací			151 264,96					
44	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 <i>viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3</i>	m2	152,32000	28,00	4 264,96	URS 21/I	URS 21/I
45	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2 <i>viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3</i>	m2	500,00000	18,00	9 000,00	URS 21/I	URS 21/I
46	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu <i>viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3</i>	m2	500,00000	276,00	138 000,00	URS 21/I	URS 21/I
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot			2 955 024,19					
47	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 <i>viz.TZ, CW3-H-121</i> BC1 : 1,50 BC1 - OK : 2,30	m	3,80000	2 098,00	7 972,40	URS 21/I	URS 21/I
					1,50000			
					2,30000			
48	871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315 <i>viz.TZ, CW3-H-121</i> BC1 :	m	43,60000	3 197,00	139 389,20	URS 21/I	URS 21/I

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		43,60		43,60000				
49	871425231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 500 viz.TZ, CW3-H-121	m	283,00000	8 670,00	2 453 610,00	URS 21/I	URS 21/I
		BC1 :						
		74,50		74,50000				
		BC1.1 :						
		105,00		105,00000				
		BC1.2 :						
		87,00		87,00000				
		BC1 - OK :						
		5,00		5,00000				
		OS - BC1 :						
		11,50		11,50000				
50	877443121T	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 1000	kus	1,00000	40 893,00	40 893,00	Vlastní	Indiv
51	870001	atypická tvarovka odbočná sklolaminátová DN 1000/500 mm	kus	1,01000	310 059,00	313 159,59	Vlastní	Indiv
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 238 118,54		
52	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým viz.TZ, CW3-H-121	úsek	1,00000	1 416,00	1 416,00	URS 21/I	URS 21/I
53	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým viz.TZ, CW3-H-121	úsek	1,00000	3 686,00	3 686,00	URS 21/I	URS 21/I
54	892442121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím vakem ucpávkovým viz.TZ, CW3-H-121	úsek	12,00000	2 463,00	29 556,00	URS 21/I	URS 21/I

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	15,00000	6 996,00	104 940,00	URS 21/I	URS 21/I
výpis šachet								
56	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	19,00000	1 567,00	29 773,00	URS 21/I	URS 21/I
výpis šachet								
57	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,00000	1 410,00	21 150,00	URS 21/I	URS 21/I
výpis šachet								
58	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	330,40000	12,00	3 964,80	URS 21/I	URS 21/I
viz.TZ, CW3-H-121								
59	892855116T	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	330,40000	112,00	37 004,80	Vlastní	Indiv
3,80+43,60+283,00				330,40000				
60	89001	prefabrikovaná odlehčovací komora s bočním přepadem, kruhová dvouplášťová d= 2470 mm, v= 2000 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	473 110,00	473 110,00	Vlastní	Indiv
vč.vybetonování, šachtového konusu, skruží, prstenců a poklopu								
viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_5								
61	89002	napojení na stávající stoku	kus	4,00000	16 977,00	67 908,00	Vlastní	Indiv
viz.TZ, CW3-H-121								
62	55243344	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125 poklop litinový KASI (OZ)	kus	2,00000	4 656,00	9 312,00	Vlastní	Indiv
63	55243347	Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t poklop litinový KASI (OZ)	kus	13,00000	5 888,00	76 544,00	Vlastní	Indiv
64	59224353	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	12,12000	2 704,00	32 772,48	Vlastní	Indiv
65	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	3,03000	6 286,00	19 046,58	Vlastní	Indiv
66	59224358	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	9,09000	1 492,00	13 562,28	Vlastní	Indiv
67	59224361	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	6,06000	2 110,00	12 786,60	Vlastní	Indiv
1x spádiště + šachtová vložka DN 200								
68	59224364	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	2,02000	3 504,00	7 078,08	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	592243661	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 522 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,01000	15 895,00	16 053,95	Vlastní	Indiv
70	592243662	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 775 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	1,01000	17 826,00	18 004,26	Vlastní	Indiv
71	592243663	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 758 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	8,08000	19 281,00	155 790,48	Vlastní	Indiv
72	592243664	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 798 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	1,01000	17 826,00	18 004,26	Vlastní	Indiv
73	592243665	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 858 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	2,02000	17 826,00	36 008,52	Vlastní	Indiv
74	592243666	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 1158 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	1,01000	19 135,00	19 326,35	Vlastní	Indiv
75	592243667	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 868 mm; t = 250 mm; beton C 40/50	kus	1,01000	17 826,00	18 004,26	Vlastní	Indiv
76	59224373	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	32,32000	412,00	13 315,84	Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				67 357,80		
77	919121211	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnicího profilu	m	211,40000	95,00	20 083,00	URS 21/I	URS 21/I
78	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	211,40000	70,00	14 798,00	URS 21/I	URS 21/I
79	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	211,40000	141,00	29 807,40	URS 21/I	URS 21/I

viz.TZ, CW3-H-121

BC1 :

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		43,60*2		87,20000				
		32,40*2		64,80000				
		(2,50-1,10)*2*2		5,60000				
		(2,50-1,50)*2*3		6,00000				
		BC1 - OK :						
		9,30*2		18,60000				
		(3,60-1,50)*2		4,20000				
		OS - BC1 :						
		11,50*2		23,00000				
		(2,50-1,50)*2		2,00000				
80	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>viz.TZ, CW3-H-121</i>	m	4,00000	430,00	1 720,00	URS 21/I	URS 21/I
81	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní <i>4,00*1,01</i>	kus	4,04000	235,00	949,40	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						98 104,02		
82	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických hmot otevřený výkop	t	305,62000	321,00	98 104,02	URS 21/I	URS 21/I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						155 430,45		
83	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	181,79000	379,00	68 898,41	URS 21/I	URS 21/I
84	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti <i>181,79*14</i>	t	2 545,06000	10,00	25 450,60	URS 21/I	URS 21/I
85	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	181,79000	336,00	61 081,44	URS 21/I	URS 21/I
Celkem						7 065 237,21		

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 302.1	Vodovod I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				445 772,27		
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového do DN 200 mm	m	2,20000	436,00	959,20	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142 1,10*2		2,20000				
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,40000	355,00	1 562,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142 1,10*4		4,40000				
3	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m2	220,00000	75,00	16 500,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142 95,00*1,10 105,00*1,10		104,50000 115,50000				
4	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	49,05400	343,00	16 825,52	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142 Začátek provozního součtu 95,00*1,10*(0,83+1,30)/2 105,00*1,10*(0,88+1,44)/2 Mezisoučet Konec provozního součtu 245,27*0,20		111,29250 133,98000 245,27250 49,05400				
5	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	196,21600	458,00	89 866,93	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142 245,27*0,80		196,21600				
6	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,44400	712,00	10 996,13	URS 21/I	URS 21/I

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 302.1	Vodovod I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142 (1,10*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*6		15,44400				
7	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin	m3	122,63500	291,00	35 686,79	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142 245,27*0,50		122,63500				
8	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	87,89000	181,00	15 908,09	URS 21/I	URS 21/I
		šp : 87,89		87,89000				
9	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	109,89000	255,00	28 021,95	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142 ck : 245,27 odpočet : -135,38		245,27000 -135,38000				
10	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	549,45000	14,00	7 692,30	URS 21/I	URS 21/I
		109,89*5		549,45000				
11	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	197,80200	258,00	51 032,92	URS 21/I	URS 21/I
		109,89*1,80		197,80200				
12	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	109,89000	17,00	1 868,13	URS 21/I	URS 21/I
13	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	135,38000	198,00	26 805,24	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142						

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 302.1	Vodovod I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ck :						
		245,27		245,27000				
		odpočet :						
		lože :						
		-22,00		-22,00000				
		obsyp :						
		-87,89		-87,89000				
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	87,89000	309,00	27 158,01	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142, CW3-H-140_1						
		95,00*1,10*0,41		42,84500				
		105,00*1,10*0,39		45,04500				
15	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	220,00000	76,00	16 720,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142						
		95,00*1,10		104,50000				
		105,00*1,10		115,50000				
16	181411131	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	220,00000	44,00	9 680,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142						
17	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	660,00000	2,00	1 320,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142						
		220,00*3		660,00000				
18	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	660,00000	7,00	4 620,00	URS 21/I	URS 21/I
19	00572465	Směs travní standard PROFI á 25 kg	kg	6,60000	336,00	2 217,60	Vlastní	Indiv
		220,00*0,03		6,60000				
20	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	t	175,78000	457,00	80 331,46	Vlastní	Indiv
		87,89*2,00		175,78000				

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 302.1	Vodovod I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				35 441,82		
21	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku <i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142, CW3-H-140_1</i> 95,00*1,10*0,10 105,00*1,10*0,10	m3	22,00000	1 597,00	35 134,00	URS 21/I	URS 21/I
					10,45000			
					11,55000			
22	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop <i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i> 0,30*0,30*0,10*2	m3	0,01800	5 261,00	94,70	URS 21/I	URS 21/I
					0,01800			
23	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop <i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i> 0,30*0,10*4*2	m2	0,24000	888,00	213,12	URS 21/I	URS 21/I
					0,24000			
Díl: 85		Potrubí z trub litinových				23 560,93		
24	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 <i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>	kus	6,00000	1 129,00	6 774,00	URS 21/I	URS 21/I
25	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 <i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>	kus	1,00000	1 543,00	1 543,00	URS 21/I	URS 21/I
26	55251212	Trouba přír.litin. FF DN 80 mm EWS L 200 mm	kus	4,04000	1 753,00	7 082,12	Vlastní	Indiv
27	552599944	tvarovka přír. s přír. odb. T kus d110 pro PVC a PE potrubí	kus	1,01000	3 671,00	3 707,71	Vlastní	Indiv
28	5526009702	Koleno přír.s patkou N DN 80	kus	2,02000	2 205,00	4 454,10	Vlastní	Indiv
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				155 523,50		
29	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm <i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>	m	105,00000	204,00	21 420,00	URS 21/I	URS 21/I
30	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	95,00000	226,00	21 470,00	URS 21/I	URS 21/I

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 302.1	Vodovod I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>						
31	877241201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,00000	902,00	1 804,00	URS 21/I	URS 21/I
		<i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>						
32	877261201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,00000	987,00	1 974,00	URS 21/I	URS 21/I
		<i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>						
33	877261213	Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,00000	1 192,00	1 192,00	URS 21/I	URS 21/I
		<i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>						
34	28613106	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	5,05000	376,00	1 898,80	Vlastní	Indiv
35	28613107	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100	kus	4,04000	480,00	1 939,20	Vlastní	Indiv
36	28613183	T kus 90° redukovaný d 110- 90 PE 100 SDR 11	kus	1,01000	1 589,00	1 604,89	Vlastní	Indiv
37	286136702	Trubka RC voda SDR11 90x8,2 mm L=100 m PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	106,57500	401,00	42 736,58	Vlastní	Indiv
		<i>105,00*1,015</i>		<i>106,57500</i>				
38	286136704	Trubka RC voda SDR11 110x10,0 mm L=100 m PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	96,42500	553,00	53 323,03	Vlastní	Indiv
		<i>95,00*1,015</i>		<i>96,42500</i>				
39	286536111	Oblouk 90° PE100 RC SDR11 typ L 90 x 8,2 mm PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá	kus	2,02000	1 422,00	2 872,44	Vlastní	Indiv
40	286536112	Oblouk 90° PE100 RC SDR11 typ L 110 x 10,0 mm PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá	kus	1,01000	2 219,00	2 241,19	Vlastní	Indiv
41	28653830	redukce PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; d = 90,0 mm; spoj svařovaný	kus	1,01000	1 037,00	1 047,37	Vlastní	Indiv
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				128 650,40		
42	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,00000	1 595,00	3 190,00	URS 21/I	URS 21/I
		<i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>						

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 302.1	Vodovod I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80 <i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>	kus	2,00000	1 418,00	2 836,00	URS 21/I	URS 21/I
44	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových <i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>	kus	2,00000	673,00	1 346,00	URS 21/I	URS 21/I
45	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 289,00	2 578,00	URS 21/I	URS 21/I
46	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 80 <i>viz.TZ, CW3-H-171</i>	m	105,00000	40,00	4 200,00	URS 21/I	URS 21/I
47	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 100 nebo 125 <i>viz.TZ, CW3-H-141</i>	m	95,00000	40,00	3 800,00	URS 21/I	URS 21/I
48	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 <i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>	m	200,00000	63,00	12 600,00	URS 21/I	URS 21/I
49	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm potrubí <i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>	m	200,00000	43,00	8 600,00	URS 21/I	URS 21/I
50	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm <i>viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142</i>	m	200,00000	12,00	2 400,00	URS 21/I	URS 21/I
51	89001	nápojení na stávající vodovod	kus	1,00000	12 895,00	12 895,00	Vlastní	Indiv
52	42200750	poklop uliční šoupátkový - voda	kus	2,00000	985,00	1 970,00	Vlastní	Indiv
53	42200760	poklop k podz. hydrantu - voda	kus	2,00000	2 212,00	4 424,00	Vlastní	Indiv
54	42227502	Šoupátko vevařovací, DN 80/90	kus	2,02000	14 469,00	29 227,38	Vlastní	Indiv
55	422736054	hydrant podz. jednočinný DN 80, PN 16 H = 980 mm	kus	2,02000	17 126,00	34 594,52	Vlastní	Indiv
56	422913305	Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m	kus	2,02000	1 679,00	3 391,58	Vlastní	Indiv
57	42291510	Deska podkladová pod poklopy	kus	2,02000	296,00	597,92	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 561,63		
58	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických hmot otevřený výkop	t	43,59000	357,00	15 561,63	URS 21/I	URS 21/I

Celkem	804 510,55
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 302.1	Vodovod I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 305	Přípojka vody pro kuželnu
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				82 717,87		
1	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,10000	688,00	756,80	URS 21/I	URS 21/I
		1,10		1,10000				
2	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m2	22,00000	75,00	1 650,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
		20,00*1,10		22,00000				
3	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	7,67000	343,00	2 630,81	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
		Začátek provozního součtu						
		28,00*1,10*(0,89+1,60)/2			38,34600			
		Mezisoučet			38,34600			
		Konec provozního součtu						
		38,35*0,20		7,67000				
4	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	30,68000	541,00	16 597,88	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
		38,35*0,80		30,68000				
5	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,57400	712,00	1 832,69	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
		1,10*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00)		2,57400				
6	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin	m3	38,35000	291,00	11 159,85	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
		38,35		38,35000				

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 305	Přípojka vody pro kuželnu
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,41000	181,00	2 970,21	URS 21/I	URS 21/I
šp : 12,01 12,01000 šd : 8,00*1,10*0,50 4,40000								
8	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	m3	19,49000	255,00	4 969,95	URS 21/I	URS 21/I
viz.TZ, CW3-H-181 ck : 38,35 38,35000 odpočet : -23,26 -23,26000 šd pod zp : 8,00*1,10*0,50 4,40000								
9	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	97,45000	14,00	1 364,30	URS 21/I	URS 21/I
19,49*5 97,45000								
10	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	35,08200	258,00	9 051,16	URS 21/I	URS 21/I
19,49*1,80 35,08200								
11	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,49000	17,00	331,33	URS 21/I	URS 21/I
12	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,26000	198,00	4 605,48	URS 21/I	URS 21/I
viz.TZ, CW3-H-181 ck : 38,35 38,35000								

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 305	Přípojka vody pro kuželnu
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet :						
		lože :						
		-3,08		-3,08000				
		obsyp :						
		-12,01		-12,01000				
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,01200	309,00	3 711,71	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181, CW3-H-180_1						
		28,00*1,10*0,39		12,01200				
14	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	22,00000	76,00	1 672,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
		20,00*1,10		22,00000				
15	181411131	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	22,00000	44,00	968,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
16	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	66,00000	2,00	132,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
		22,00*3		66,00000				
17	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	66,00000	7,00	462,00	URS 21/I	URS 21/I
18	00572465	Směs travní standard PROFI á 25 kg	kg	0,66000	336,00	221,76	Vlastní	Indiv
		22,00*0,03		0,66000				
19	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	t	24,02000	457,00	10 977,14	Vlastní	Indiv
		12,01*2,00		24,02000				
20	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	8,80000	756,00	6 652,80	Vlastní	Indiv
		8,00*1,10*0,50*2,00		8,80000				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						8 077,20		

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 305	Přípojka vody pro kuželnu
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	8,80000	84,00	739,20	URS 21/I	URS 21/I
viz.TZ, CW3-H-181 8,00*1,10 8,80000								
22	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	8,80000	268,00	2 358,40	URS 21/I	URS 21/I
viz.TZ, CW3-H-181								
23	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	12,00000	206,00	2 472,00	URS 21/I	URS 21/I
viz.TZ, CW3-H-181 8,00*1,50 12,00000								
24	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8,80000	262,00	2 305,60	URS 21/I	URS 21/I
viz.TZ, CW3-H-181								
25	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,00000	101,00	202,00	URS 21/I	URS 21/I
viz.TZ, CW3-H-181								
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				5 072,67		
26	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,08000	1 597,00	4 918,76	URS 21/I	URS 21/I
viz.TZ, CW3-H-181, CW3-H-180_1 28,00*1,10*0,10 3,08000								
27	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,00900	5 261,00	47,35	URS 21/I	URS 21/I
viz.TZ, CW3-H-181 0,30*0,30*0,10 0,00900								
28	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,12000	888,00	106,56	URS 21/I	URS 21/I
viz.TZ, CW3-H-181 0,30*0,10*4 0,12000								

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 305	Přípojka vody pro kuželnu
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				11 132,00		
29	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 <i>viz.TZ, CW3-H-181</i>	m2	8,80000	354,00	3 115,20	URS 21/I	URS 21/I
30	565155101	Asfaltový beton vrstva ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š do 1,5 m <i>viz.TZ, CW3-H-181</i>	m2	8,80000	375,00	3 300,00	URS 21/I	URS 21/I
31	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm <i>viz.TZ, CW3-H-181</i>	m2	8,80000	536,00	4 716,80	URS 21/I	URS 21/I
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				3 774,40		
32	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 <i>viz.TZ, CW3-H-181</i>	m2	8,80000	28,00	246,40	URS 21/I	URS 21/I
33	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2 <i>viz.TZ, CW3-H-181</i>	m2	12,00000	18,00	216,00	URS 21/I	URS 21/I
34	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu <i>viz.TZ, CW3-H-181</i>	m2	12,00000	276,00	3 312,00	URS 21/I	URS 21/I
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				18 631,22		
35	8712111141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm <i>viz.TZ, CW3-H-181</i>	m	28,00000	157,00	4 396,00	URS 21/I	URS 21/I
36	877211201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,00000	789,00	1 578,00	URS 21/I	URS 21/I
37	286136752	Trubka voda SDR11 63x5,8 mm L=100 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	32,48000	315,00	10 231,20	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 305	Přípojka vody pro kuželnu
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		28,00*1,015		28,42000				
		4,00*1,015		4,06000				
38	286536111	oblouk PE100 RC; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	2,02000	1 201,00	2 426,02	Vlastní	Indiv
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				43 692,07		
39	891213111	Montáž vodovodního ventilu hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,00000	569,00	569,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
40	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoliv trub DN 80	kus	1,00000	1 713,00	1 713,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
41	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	673,00	673,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
42	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 80	m	28,00000	40,00	1 120,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
43	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	28,00000	56,00	1 568,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
44	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm potrubí	m	28,00000	43,00	1 204,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
45	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	28,00000	28,00	784,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
46	89001	napojení na stávající vodovod	kus	1,00000	12 895,00	12 895,00	Vlastní	Indiv
47	89002	průchodka zdí pro potrubí 2" dodávka a montáž	kus	1,00000	2 798,00	2 798,00	Vlastní	Indiv
48	89003	vodoměrná souprava se šroubením a šoupátky pro vodoměr 2,5 m3/hod dodávka a montáž	kus	1,00000	4 832,00	4 832,00	Vlastní	Indiv
49	42200750R	poklop uliční šoupátkový - voda	kus	1,00000	985,00	985,00	Vlastní	Indiv
50	42273320	pas navrtávací DN 100 - 1" závitový pro vodu	kus	1,01000	3 436,00	3 470,36	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 305	Přípojka vody pro kuželnu
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	422913332	Souprava zemní telesk.přípojková, 1"-2", 1,75m	kus	1,01000	1 889,00	1 907,89	Vlastní	Indiv
52	42291510	Deska podkladová pod poklopy	kus	1,01000	340,00	343,40	Vlastní	Indiv
53	890001	rohový ventil pro domovní přípojky s vnějš. závitem a ISO výstupem pro PE	kus	1,01000	8 742,00	8 829,42	Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 230,70		
54	919121211	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnicího profilu	m	16,00000	95,00	1 520,00	URS 21/I	URS 21/I
55	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	16,00000	70,00	1 120,00	URS 21/I	URS 21/I
56	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	16,00000	141,00	2 256,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181 8,00*2						
				16,00000				
57	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,00000	430,00	860,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
58	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	2,02000	235,00	474,70	Vlastní	Indiv
		2,00*1,01						
				2,02000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 759,21		
59	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických hmot otevřený výkop	t	10,53000	357,00	3 759,21	URS 21/I	URS 21/I
Díl: M23		Montáže potrubí				27 437,62		
60	23020017	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m	28,00000	552,00	15 456,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
61	899913121	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 80	kus	2,00000	884,00	1 768,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ, CW3-H-181						
62	230195005T	Montáž distanční objímky celistvé d 68-82 mm	kus	6,00000	233,00	1 398,00	Vlastní	Indiv
		viz.TZ, CW3-H-181						
63	27344386	Manžeta na chráničky EPDM 63 x 90 mm	kus	2,02000	884,00	1 785,68	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 305	Přípojka vody pro kuželnu
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	28614057	Chráníčka plynová PEHD d 90 x 5,1 x 6000 mm	m	28,42000	190,00	5 399,80	Vlastní	Indiv
		28,00*1,015			28,42000			
65	2865350007	Objímka distanční PEHD typ BR 59-69 mm výška 15 mm, 6 prvků	kus	6,06000	269,00	1 630,14	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 053,75		
66	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,25000	379,00	3 126,75	URS 21/I	URS 21/I
67	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	115,50000	10,00	1 155,00	URS 21/I	URS 21/I
		8,25*14			115,50000			
68	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,25000	336,00	2 772,00	URS 21/I	URS 21/I

Celkem	217 578,71
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 402.1	Veřejné osvětlení I.etapa
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				885 665,00		
1	Pol__0001	OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ Svítidlo venkovní Schröder - LED1811039324 - Pilzeo/WW/5068SYM/24 LED/500mA/55W/V60	ks	9,00000	23 301,00	209 709,00	Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ Svítidlo venkovní Schröder - LED1811055324 - Pilzeo/WW/5068SYM/24 LED/700mA/55W/V60	ks	2,00000	23 301,00	46 602,00	Vlastní	Indiv
3	Pol__0004	OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ Svítidlo venkovní Schröder - LED13N3075048 - AMPERA MIDI ZEBRA/48 LED/500mA/Neutral white/5145 pravá/75W/rovné sklo/univerzální uchycení průměr 60 mm/class I./AKZO	ks	2,00000	28 058,00	56 116,00	Vlastní	Indiv
900								
4	Pol__0005	STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ Stožár standard bezp. žárově zinkovaný, 6m	ks	13,00000	9 701,00	126 113,00	Vlastní	Indiv
5	Pol__0006	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	91,00000	60,00	5 460,00	Vlastní	Indiv
6	Pol__0007	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC Trubka korugovaná ohebná DN 40	m	39,00000	95,00	3 705,00	Vlastní	Indiv
7	Pol__0008	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ Stožárová výzbroj (s 1 nosičem pojistky)	ks	13,00000	1 511,00	19 643,00	Vlastní	Indiv
8	Pol__0009	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ Podložka Cupal M10	ks	13,00000	153,00	1 989,00	Vlastní	Indiv
9	Pol__0010	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x10, volně	m	480,00000	261,00	125 280,00	Vlastní	Indiv
10	Pol__0011	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm2	ks	125,00000	354,00	44 250,00	Vlastní	Indiv
11	Pol__0012	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 4x16 mm2	ks	32,00000	532,00	17 024,00	Vlastní	Indiv
12	Pol__0013	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO KF 09075 TRUBKA KOPOFLEX 75	m	400,00000	134,00	53 600,00	Vlastní	Indiv
13	Pol__0014	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	420,00000	175,00	73 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 402.1	Veřejné osvětlení I.etapa
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	Pol__0015	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ Připojovací	ks	13,00000	177,00	2 301,00	Vlastní	Indiv
15	Pol__0016	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ Pro pásek 30x4 mm	ks	26,00000	177,00	4 602,00	Vlastní	Indiv
16	Pol__0017	SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ VODIČŮ DO PRŮŘEZU 50 mm ² , ZÁMEK ENERGETICKÝ SP100/NKP1P	ks	2,00000	12 406,00	24 812,00	Vlastní	Indiv
17	Pol__0018	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00000	504,00	2 016,00	Vlastní	Indiv
18	Pol__0019	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Napojení na stávající zařízení	hod	6,00000	504,00	3 024,00	Vlastní	Indiv
19	Pol__0020	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	8,00000	504,00	4 032,00	Vlastní	Indiv
20	Pol__0021	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zabezpečení pracoviště	hod	6,00000	504,00	3 024,00	Vlastní	Indiv
21	Pol__0022	KOORDINACE POSTUPU PRÁCE S ostatními profesemi	hod	16,00000	560,00	8 960,00	Vlastní	Indiv
22	Pol__0023	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	16,00000	1 054,00	16 864,00	Vlastní	Indiv
23	Pol__0024	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz. technikem	hod	4,00000	504,00	2 016,00	Vlastní	Indiv
24	Pol__0025	Podružný materiál	soubor	1,00000	31 023,00	31 023,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1		Zemní práce				355 794,01		
25	Pol__0026	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,77000	12 033,00	9 265,41	Vlastní	Indiv
26	Pol__0027	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4, ručně	m ³	7,00000	1 959,00	13 713,00	Vlastní	Indiv
27	Pol__0028	ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU V zemine třídy 3-4	m ³	4,00000	1 231,00	4 924,00	Vlastní	Indiv
28	Pol__0029	POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU D 300 x 1100 mm	ks	13,00000	1 567,00	20 371,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 402.1	Veřejné osvětlení I.etapa
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	Pol__0030	POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU Písková výplň základu stožáru	m3	0,70000	3 918,00	2 742,60	Vlastní	Indiv
30	Pol__0031	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	345,00000	162,00	55 890,00	Vlastní	Indiv
31	Pol__0032	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	45,00000	218,00	9 810,00	Vlastní	Indiv
32	Pol__0033	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 20cm	m	345,00000	159,00	54 855,00	Vlastní	Indiv
33	Pol__0034	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	6,00000	1 455,00	8 730,00	Vlastní	Indiv
34	Pol__0035	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	345,00000	99,00	34 155,00	Vlastní	Indiv
35	Pol__0036	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	45,00000	144,00	6 480,00	Vlastní	Indiv
36	Pol__0037	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,5 cm	m	45,00000	438,00	19 710,00	Vlastní	Indiv
37	Pol__0038	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	32,00000	172,00	5 504,00	Vlastní	Indiv
38	Pol__0039	ODVOZ ZEMINY Za každý další km (9km x 25,5=229,5)	m3	32,00000	91,00	2 912,00	Vlastní	Indiv
39	Pol__0040	Protlak neřízený do 110 mm	m	32,00000	2 351,00	75 232,00	Vlastní	Indiv
40	Pol__0041	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	390,00000	28,00	10 920,00	Vlastní	Indiv
41	Pol__0042	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	20,00000	125,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
42	Pol__0043	ÚPRAVA POVRCHU Osetí povrchu travou	m2	20,00000	84,00	1 680,00	Vlastní	Indiv
43	Pol__0044	ÚPRAVA POVRCHU Geodetické zaměření trasy	m	400,00000	41,00	16 400,00	Vlastní	Indiv

Celkem	1 241 459,01						
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 402.1	Veřejné osvětlení I.etapa
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 403.1	Sdělovací vedení I.etapa
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Montážní materiál				42 364,00		
1	Pol__0001	Skřín plastová primární / optická	kus	1,00000	5 401,00	5 401,00	Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Chránička HDPE 40/33	m	315,00000	35,00	11 025,00	Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Chránička zemní AROT 110	m	50,00000	121,00	6 050,00	Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Zakončení trubky HDPE 40/33	kus	6,00000	597,00	3 582,00	Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Štítkování chrániček	kus	5,00000	15,00	75,00	Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	Výstražná fólie 33 cm	m	280,00000	6,00	1 680,00	Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	Detekční marker	kus	8,00000	996,00	7 968,00	Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Vytyčovací drát CY 1,5/zž	m	300,00000	17,00	5 100,00	Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	Ostatní drobný materiál /5%/	kus	1,00000	1 483,00	1 483,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Montážní práce				58 292,00		
10	Pol__0010	Usazení optického rozvaděče	kus	1,00000	446,00	446,00	Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Pokládka chráničky HDPE 40/32	m	315,00000	63,00	19 845,00	Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Pokládka chráničky zemní 110 mm	m	50,00000	86,00	4 300,00	Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	Montáž zakončení trubky HDPE 40/32	kus	6,00000	494,00	2 964,00	Vlastní	Indiv
14	Pol__0014	Pokládka výstražné fólie	m	280,00000	7,00	1 960,00	Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	Uložení vytyčovacího drátu	m	300,00000	24,00	7 200,00	Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	Projekční a inženýrská činnost	kus	1,00000	1 660,00	1 660,00	Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Doprava na místo určení	kpl	1,00000	933,00	933,00	Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Digitální zaměření tras a rozváděčů	kpl	1,00000	5 224,00	5 224,00	Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	Zemní a výkopové práce mimo trasu VO	m	80,00000	172,00	13 760,00	Vlastní	Indiv

Celkem	100 656,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 403.1	Sdělovací vedení I.etapa
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 501	STL plynovod
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				208 598,89		
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	8,56000	72,00	616,32	Vlastní	Indiv
		5,7*0,8+2*2		8,56000				
2	113107132R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	8,56000	975,00	8 346,00	Vlastní	Indiv
		5,7*0,8+2*2		8,56000				
3	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	13,12000	120,00	1 574,40	Vlastní	Indiv
		5,7*1,6+2*2		13,12000				
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,84000	240,00	2 601,60	Vlastní	Indiv
		5,7*1,2+2*2		10,84000				
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	10,00000	215,00	2 150,00	Vlastní	Indiv
6	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00000	359,00	1 795,00	Vlastní	Indiv
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,00000	172,00	1 204,00	Vlastní	Indiv
8	119003227T00	Mobilní plotová zábrana výšky 2,2 m zřízení	m	20,00000	258,00	5 160,00	Vlastní	Indiv
9	119003228T00	Mobilní plotová zábrana výšky 2,2 m odstran	m	20,00000	52,00	1 040,00	Vlastní	Indiv
10	132212211T00	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, skupiny 3 ručně	m3	6,00000	1 035,00	6 210,00	Vlastní	Indiv
		2*2*1,5		6,00000				
11	132254203T00	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hor. tř. I skup. 3 objem do 100 m3	m3	157,07400	414,00	65 028,64	Vlastní	Indiv
		5,7*1,8*0,9+154*0,8*1,2		157,07000				
12	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	16,00000	334,00	5 344,00	Vlastní	Indiv
		2*2*4		16,00000				
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	16,00000	67,00	1 072,00	Vlastní	Indiv
14	162751117T00	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3	m3	54,33190	255,00	13 854,63	Vlastní	Indiv
		45,8832+8,4487		54,33000				

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 501	STL plynovod
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	271,65000	14,00	3 803,10	Vlastní	Indiv
				54,33*5	271,65000			
16	171201211U00	Skládkovné zemina	t	97,79740	258,00	25 231,73	Vlastní	Indiv
				(45,8832+8,4487)*1,8	97,80000			
17	174151101T00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	117,19080	187,00	21 914,68	Vlastní	Indiv
				163,074-45,8832	117,19000			
18	175111101T00	Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny	m3	45,88320	216,00	9 910,77	Vlastní	Indiv
				158*0,8*0,363	45,88000			
19	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	78,78150	316,00	24 894,95	Vlastní	Indiv
				45,8832*1,7*1,01	78,78000			
20	58341001.A	Zásypový materiál pod komunikační plochy (ŠD0-32)	T	14,50650	472,00	6 847,07	Vlastní	Indiv
				(5,7*0,8*0,537+2*2*1,5)*1,7*1,01	14,51000			
Díl: 5		Komunikace				19 198,44		
21	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	8,56000	290,00	2 482,40	Vlastní	Indiv
22	565136111U00	Asf beton podkl ACP22 tl50mm -3m	m2	10,84000	402,00	4 357,68	Vlastní	Indiv
23	567133115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.20 cm	m2	8,56000	572,00	4 896,32	Vlastní	Indiv
24	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	19,40000	35,00	679,00	Vlastní	Indiv
				10,84+8,56	19,40000			
25	577144111U00	Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm -3m	m2	13,12000	517,00	6 783,04	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 172,79		
26	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických hmot otevřený výkop	t	10,98362	562,00	6 172,79	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				4 320,00		
27	210800525RT1	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	160,00000	27,00	4 320,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 501	STL plynovod
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M23		Montáže potrubí				298 477,50		
28	230040007R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	1,00000	93,00	93,00	Vlastní	Indiv
29	230040027R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4"	kus	1,00000	219,00	219,00	Vlastní	Indiv
30	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,00000	6 371,00	6 371,00	Vlastní	Indiv
31	230200412T00	Vysazení odbočky na ocel. potrubí met. navrtávání přetlak do 1,6 MPa DN do 50 mm	kus	1,00000	27 984,00	27 984,00	Vlastní	Indiv
32	230201105T00	Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm, tl. stěny 2,9 mm	kus	1,00000	47,00	47,00	Vlastní	Indiv
33	230205025T00	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	m	1,50000	28,00	42,00	Vlastní	Indiv
34	230205042T00	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m	158,00000	37,00	5 846,00	Vlastní	Indiv
35	230205225T00	Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 2,0 mm	kus	1,00000	60,00	60,00	Vlastní	Indiv
36	230205242T00	Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm	kus	6,00000	84,00	504,00	Vlastní	Indiv
37	230210014R00	Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst.	m2	4,24300	392,00	1 663,26	Vlastní	Indiv
38	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,00000	643,00	643,00	Vlastní	Indiv
39	230220006R00	Montáž litinového poklopu - plynovod	kus	3,00000	767,00	2 301,00	Vlastní	Indiv
40	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	158,00000	22,00	3 476,00	Vlastní	Indiv
41	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	158,00000	19,00	3 002,00	Vlastní	Indiv
42	230250002R00	Montáž kontrolních vývodů, napět. zemního KVZ	kus	2,00000	1 586,00	3 172,00	Vlastní	Indiv
43	230270001R00	Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200	m	5,00000	187,00	935,00	Vlastní	Indiv
44	10003203	Spojka Isiflo D 32 včetně objímky, vložky a držáku	ks	1,00000	1 830,00	1 830,00	Vlastní	Indiv
45	10003230	Trubka PE 100 D 32 x 3 SDR 11	m	1,50000	484,00	726,00	Vlastní	Indiv
46	10006302	Koleno el. PE 100 - 90 st. D 63 x 5,8, SDR 11	ks	3,00000	1 101,00	3 303,00	Vlastní	Indiv
47	10006307	Přípojkový T kus DAA PE 100 D 63/32, SDR 11	ks	1,00000	2 271,00	2 271,00	Vlastní	Indiv
48	10006308	Přechodka PE/ocel D 63/50 TEZAP	ks	1,00000	3 321,00	3 321,00	Vlastní	Indiv
49	10006325	Záslepka elektro PE 100 D 63 x 5,8 SDR 11	ks	1,00000	880,00	880,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 501	STL plynovod
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	10006360	Trubka PE 100 SLM D 63 x 5,8 SDR 11	m	173,80000	668,00	116 098,40	Vlastní	Indiv
158*1,1				173,80000				
51	10012063	Elektrospojka PE 100 D 63, SDR 11	ks	6,00000	448,00	2 688,00	Vlastní	Indiv
52	100130003	Vývod signalizačního vodiče	ks	2,00000	190,00	380,00	Vlastní	Indiv
53	42236500	Kohout kulový PN16 DN 50 plyn	kus	1,00000	2 607,00	2 607,00	Vlastní	Indiv
54	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	1,00000	2 062,00	2 062,00	Vlastní	Indiv
55	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	2,00000	2 062,00	4 124,00	Vlastní	Indiv
56	55113114	Kohout kulový plynový DN 32	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00	Vlastní	Indiv
57	5924531001	Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40	ks	3,00000	453,00	1 359,00	Vlastní	Indiv
58	628321341	Izolační páska Serviwrap	m2	4,24300	2 201,00	9 338,84	Vlastní	Indiv
0,793+2*1,725				4,24000				
59	900R00	Hzs - práce na propojích	h	20,00000	1 866,00	37 320,00	Vlastní	Indiv
60	904R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	10,00000	597,00	5 970,00	Vlastní	Indiv
61	905R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	10,00000	4 664,00	46 640,00	Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích				6 737,00		
62	460490013U00	Krytí kabelů výstražná fólie 34cm	m	160,00000	18,00	2 880,00	Vlastní	Indiv
63	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	m	7,00000	420,00	2 940,00	Vlastní	Indiv
64	460520042R00	Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N	m	7,00000	131,00	917,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 777,60		
65	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	9,53940	83,00	791,77	Vlastní	Indiv
66	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	133,55160	7,00	934,86	Vlastní	Indiv
9,5394*14				133,55160				
67	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,53940	215,00	2 050,97	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 501	STL plynovod
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						547 282,22		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 502	Přípojka plynu pro kuželnu
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				20 364,20		
1	132212211T00	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, skupiny 3 ručně	m3	16,60000	414,00	6 872,40	Vlastní	Indiv
		14*0,8*1,0+2*1,5*1,8		16,60000				
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	12,60000	334,00	4 208,40	Vlastní	Indiv
		(2*1,8+1,5*1,8)*2		12,60000				
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	12,60000	67,00	844,20	Vlastní	Indiv
4	162751117T00	Vodorovné přemístění výkopu do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3	m3	3,92000	255,00	999,60	Vlastní	Indiv
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,60000	14,00	274,40	Vlastní	Indiv
		3,92*5		19,60000				
6	171201211U00	Skládkovné zemina	t	7,05600	258,00	1 820,45	Vlastní	Indiv
		3,92*1,8		7,06000				
7	174151101T00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,68000	187,00	2 371,16	Vlastní	Indiv
		16,6-3,92		12,68000				
8	175111101T00	Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny	m3	3,92000	216,00	846,72	Vlastní	Indiv
		14*0,8*0,35		3,92000				
9	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	6,73060	316,00	2 126,87	Vlastní	Indiv
		3,92*1,7*1,01		6,73000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 154,60		
10	977151115U00	Vrt jádrový D do 70mm	m	0,70000	3 078,00	2 154,60	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 355,54		
11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,01294	259 315,00	3 355,54	Vlastní	Indiv
Díl: 723		Vnitřní plynovod				71 052,03		
12	723150306R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5/2,6	m	60,00000	805,00	48 300,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 502	Přípojka plynu pro kuželnu
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2	m	0,70000	1 334,00	933,80	Vlastní	Indiv
14	723150802R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 44	m	60,00000	72,00	4 320,00	Vlastní	Indiv
15	723160205R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4	soubor	1,00000	2 917,00	2 917,00	Vlastní	Indiv
16	723160335R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4	soubor	1,00000	504,00	504,00	Vlastní	Indiv
17	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00000	37,00	37,00	Vlastní	Indiv
18	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	60,00000	40,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
19	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	718,00	718,00	Vlastní	Indiv
20	723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 5/4	kus	1,00000	168,00	168,00	Vlastní	Indiv
21	723239105R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 6/4	kus	1,00000	168,00	168,00	Vlastní	Indiv
22	723261914R00	Montáž plynoměru PS-20	kus	1,00000	6 458,00	6 458,00	Vlastní	Indiv
23	55113112	Kohout kulový plynový DN 40	kus	1,00000	1 579,00	1 579,00	Vlastní	Indiv
24	55113114	Kohout kulový plynový DN 32	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00	Vlastní	Indiv
25	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,47240	2 854,00	1 348,23	Vlastní	Indiv
Díl: 783		Nátěry				12 480,00		
26	783425424U00	Nátěr synt potr -50 DÚFA M 2a+1z+2e	m	60,00000	124,00	7 440,00	Vlastní	Indiv
27	783425428U00	Nátěr synt potr -50 DÚFA zákl antik	m	60,00000	84,00	5 040,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				432,00		
28	210800525RT1	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	16,00000	27,00	432,00	Vlastní	Indiv
Díl: M23		Montáže potrubí				172 633,40		
29	230040005R00	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	1,00000	65,00	65,00	Vlastní	Indiv
30	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	1,00000	75,00	75,00	Vlastní	Indiv
31	230040007R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	1,00000	93,00	93,00	Vlastní	Indiv
32	230040008R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/2"	kus	1,00000	112,00	112,00	Vlastní	Indiv
33	230040025R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 3/4"	kus	1,00000	149,00	149,00	Vlastní	Indiv
34	230040026R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1"	kus	1,00000	178,00	178,00	Vlastní	Indiv
35	230040027R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4"	kus	1,00000	219,00	219,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 502	Přípojka plynu pro kuželnu
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	230040028R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/2"	kus	1,00000	273,00	273,00	Vlastní	Indiv
37	230120042R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40	m	20,00000	80,00	1 600,00	Vlastní	Indiv
38	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	1,00000	5 699,00	5 699,00	Vlastní	Indiv
39	230205025T00	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	m	16,00000	78,00	1 248,00	Vlastní	Indiv
40	230205225T00	Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 2,0 mm	kus	2,00000	71,00	142,00	Vlastní	Indiv
41	230205242T00	Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm	kus	1,00000	97,00	97,00	Vlastní	Indiv
42	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	16,00000	30,00	480,00	Vlastní	Indiv
43	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	16,00000	19,00	304,00	Vlastní	Indiv
44	R230206001	Zaslepení stávající přípojky	sbr	1,00000	70 892,00	70 892,00	Vlastní	Indiv
45	R422438207	Osazení plastového pilířku vč. základu	kus	1,00000	3 022,00	3 022,00	Vlastní	Indiv
46	10002505	Flexi trubka CATS-SK DN 20	ks	1,00000	895,00	895,00	Vlastní	Indiv
47	10003202	Koleno elektro 90 st. PE 100 D 32, SDR 11	ks	1,00000	654,00	654,00	Vlastní	Indiv
48	10003203	Spojka Isiflo D 32 včetně objímky, vložky a držáku	ks	1,00000	1 830,00	1 830,00	Vlastní	Indiv
49	10003231	Trubka PE 100 D 32 x 3 SLM SDR 11	m	17,60000	484,00	8 518,40	Vlastní	Indiv
16*1,1				17,60000				
50	10005010	Flexi trubka CATS SK DN 6/4"	ks	1,00000	1 269,00	1 269,00	Vlastní	Indiv
51	10006307	Přípojkový T kus DAA PE 100 D 63/32, SDR 11	ks	1,00000	2 271,00	2 271,00	Vlastní	Indiv
52	10012032	Elektrospojka PE 100 D 32, SDR 11	ks	1,00000	259,00	259,00	Vlastní	Indiv
53	42243411.M	Regulátor tlaku plynu Francel B 25	kus	1,00000	10 485,00	10 485,00	Vlastní	Indiv
54	4224381071	Skříň regulační s dvíčky Maxipol 773 vč. soklu	kus	1,00000	30 483,00	30 483,00	Vlastní	Indiv
55	55113113	Kohout kulový plynový DN 25	kus	1,00000	721,00	721,00	Vlastní	Indiv
56	900R00	Hzs - drobné stavební práce	h	10,00000	597,00	5 970,00	Vlastní	Indiv
57	904R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	10,00000	597,00	5 970,00	Vlastní	Indiv
58	905R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	10,00000	1 866,00	18 660,00	Vlastní	Indiv
Díl: M46 Zemní práce při montážích						270,00		

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 502	Přípojka plynu pro kuželnu
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	460490013U00	Krytí kabelů výstražná fólie 34cm	m	15,00000	18,00	270,00	Vlastní	Indiv

Celkem	282 741,77
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 801.1	Sadové úpravy I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				95 813,40		
1	181411131	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	445,00000	30,00	13 350,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ						
2	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 335,00000	8,00	10 680,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz.TZ						
		445,00*3		1 335,00000				
3	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 335,00000	6,00	8 010,00	URS 21/I	URS 21/I
4	00572465	Směs travní standard PROFI á 25 kg	kg	13,35000	164,00	2 189,40	Vlastní	Indiv
		445,00*0,03		13,35000				
5	184201114T01	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm javor babyka střední kultivar, vskm 16-18 cm	kus	4,00000	15 154,00	60 616,00	Vlastní	Indiv
6	1001	dočasné kotvení stromu kůly (3 kůly/strom),	kus	2,00000	484,00	968,00	Vlastní	Indiv
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				4 916,00		
7	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes50 m2	m2	32,00000	67,00	2 144,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1						
8	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	32,00000	36,00	1 152,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1						
9	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,00000	81,00	1 620,00	URS 21/I	URS 21/I
		viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22,99		
10	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,01335	1 722,00	22,99	URS 21/I	URS 21/I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 502,32		
11	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	16,42000	83,00	1 362,86	URS 21/I	URS 21/I
12	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	229,88000	7,00	1 609,16	URS 21/I	URS 21/I

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 801.1	Sadové úpravy I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		16,42*14		229,88000				
13	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	16,42000	215,00	3 530,30	URS 21/I	URS 21/I

Celkem	107 254,71
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání