


ŘEZ A – A




LEGENDA

LEGENDA

- 1 VÝMĚNÍK PÁRA-VODA, VÝKON 18 MW. PÁRA 0,24 MPA(a),145°C, VODA 65/118°C, VÝHR.PLOCHA CCA 371 M2
- 2 CHLADIČ KONDENZÁTU VÝKON 2400 KW, KONDENZÁT 135/70°C, HV 65/130°C, VÝHR.PLOCHA CCA 90M2, SKLÁDANÝ DESKOVÝ
- 3 CHLADIČ PÁRY 1,1 MPA(a), PRŮTOK 33T/H, VSTUP 270°C, VÝSTUP 220°C
- 4 EXPANZNÍ A DOPLŇOVACÍ AUTOMAT PRO VÝKON 46 MW,P=0-9 BAR,2X11KW
- 4.1 ZÁKLADNÍ NÁDOBA 10 M3
- 4.2,4.3 PŘÍDAVNÁ NÁDOBA 10 M3
- 4.4 VYROVNÁVACÍ NÁDOBA 1500 L, 16 BAR
- 5 ZVÝŠOVACÍ OBĚH.ČERPADLO 780 M3/H, 46 M, 130°C,132 KW,400 V
- 6 ŠPIČKOVÝ VÝMĚNÍK PÁRA-VODA, PÁRA 0,85MPA(a), VODA112/130 °C, VÝHR.PLOCA 100 M2
- RČ -REGULAČNÍ AKČNÍ ČLEN

- NOVÝ VÝMĚNÍK
- S STÁVAJÍCÍ ZARÍZENÍ A POTRUBÍ
- N NOVÁ PÁRA 0,4 MPA(a)
- NOVÝ KONDENZÁT
- NOVÝ HORKOVOD PŘÍVOD 130°C, PN 25
- NOVÝ HORKOVOD VRATNÁ 70°C, PN 25
- ODPADNÍ POTRUBÍ
- D DEMONTOVANÉ ZARÍZENÍ
- VSTŘÍKOVÁ VODA
- DOPLŇOVÁNÍ HV SYSTÉMU

- RČ ... -REGULAČNÍ AKČNÍ ČLEN
- ULOŽENÍ POTRUBÍ-ZÁVĚS
- ULOŽENÍ POTRUBÍ-PRUŽINOVÝ ZÁVĚS
- KU KLUZNÉ ULOŽENÍ

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  | | TÁBOR, KOŠOVA 2894 TEL.: 381 254 808 energo.tabor@centrum.cz | | VYHOTOVENÍ: < |
|---|--|--|--|--|