






MUALP000CGHF

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů**



7	Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopor.
Doš o dně	29.09.2022	Zpracovatel
Č. j.	46/9792/2022	Ukl. znak
Přílohy	

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Město Albrechtice**
sídlo: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 00296228
DIČ: CZ00296228
zastoupený: Ing. Janou Murovou, starostkou města
telefon: 
e-mail: 
bank: 
(dále jen objednatel)


a

1.2 Zhotovitel: **GRISPA s.r.o.**
se sídlem: Opavská 395/94, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem
IČ: 28661222
DIČ: CZ28661222
zastoupena: Ing. Marek Uličný

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37730.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Marek Uličný, tel. 

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne
15.6.2021

ČI.I

1. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že dne 15.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem je „**Rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích, Město Albrechtice**“ v rozsahu dle projektové dokumentace „Rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích, Město Albrechtice“, kterou zpracoval Ing. Petr Guňka v 2/2018 a závazného stanoviska č. 41/2020, které vydal Městský úřad Krnov, odbor výstavby dne 10. 8. 2020, č. j. KRNOOV-28399/2020 ZILK.
2. S ohledem na skutečnost, že financování realizace předmětu smlouvy ze strany Objednatele bylo a je závislé na poskytnutí či neposkytnutí dotace, byla realizace předmětu díla dohodnuta v etapách, přičemž zahájení každé další etapy je závislé na získání dotačních finančních prostředků.

3. Smluvní strany konstatují, že práce první etapy předpokládané k realizaci do 30.11.2021 a blíže specifikované v příloze č. 2 Položkový soupis prací a dodávek I. etapy Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2021 byly Zhotovitelem řádně a včas provedeny a ze strany Objednatele zaplacený.

Čl. II

1. I když objednatel pro rok 2022 nebyl úspěšný s žádostí o poskytnutí další dotace, o kterou žádal Moravskoslezský kraj, rozhodl se pokračovat v další etapě rekonstrukce, kterou bude hradit z vlastních rozpočtových prostředků, a to s ohledem na společensko-kulturní význam objektu pro občany města Město Albrechtice a širšího okolí.

Čl. III

1. Zhotovitel se uzavřením tohoto dodatku zavazuje ve lhůtě do **31.12.2022** provést další etapu díla „**Rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích, Město Albrechtice**“ a to v rozsahu, který určuje Položkový soupis prací a dodávek pro II. etapu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. IV

1. Cena za provedení této etapy díla dle čl. III tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	659.214,74 Kč
DPH 21%	138.435,10 Kč
Cena celkem s DPH	797.649,84 Kč

2. Cena této etapy je stanovena jako nejvýše přípustná při nezměněném rozsahu prováděných prací stanoveném tímto dodatkem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami v místě plnění díla a současným stavem kulturní památky. Prohlašuje, že místní podmínky a stav památky promítl do nabízené ceny díla a proto požadavek na úhradu víceprací pokud nutnost jejich provedení vyplývá z technologických postupů, nebude objednatel akceptován.
4. Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle (vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu plnění podle tohoto dodatku), budou zhotovitelem vyčísleny ve výši obvyklé za obdobné stavební práce v místě a čase. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny objednatel písemně zakotveny v písemné formě změnou obsahu tohoto dodatku. Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel oprávněn vícepráce provádět, s výjimkou zabránění případného vzniku škody.
5. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohu
6. Zhotovitel bude prováděné práce fakturovat dílčími fakturami za práce provedené v kalendářním měsíci. Přílohou faktury bude soupis provedených prací a jejich nacenění.
7. Po předání a převzetí první etapy díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu.

8. Splatnost faktur se sjednává 30 kalendářních dnů od jejich obdržení. Okamžikem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena do 3 dnů od jejího odeslání.

Čl. V

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.6.2021, pokud nejsou dotčeny obsahem tohoto dodatku, zůstávají beze změny a v tomto rozsahu platí i pro úpravu práv a povinností účastníků smluvního vztahu upraveného tímto dodatkem

Čl. VI

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom originále.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.6.2021 bylo schváleno Radou města Město Albrechtice dne 11. 4. 2022 usnesení číslo 22/65R/17.

V Městě Albrechticích dne... 12. 9. 2022

V Městě Albrechticích dne... 12. 9. 2022


Ing: Jana Murová
objednatel




Ing. Marek Úličný
zhotovitel

GRISPA®
OPAVSKÁ 395/94, 754 01 KRNOV,
Pod Cvilínem, e-mail: marek@grispa.cz
ČO: 288 61 222 DIČ: CZ28661222

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **100001** **Rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

**Ing. Petr
Guňka**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00

Snížená DPH

%

0,00

Základ pro základní DPH

21 %

659 214,74

Základní DPH

%

138 435,10

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

797 649,84 CZK

v

dne

12. 9. 2022

GRISPA [®]
S.R.O.

Čpavská 235/104 704 01 Jindřichov
IČO: 208 61 222 DIČ: CZ

Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S: 100001	Rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích
O: SO101	Oprava hřbitovní zdi
R: SO101	Oprava hřbitovní zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0						
1	001.R001VDJA	Osazení obrubníku - ocelový plechový obrubník pozinkovaný výška 100 mm (200 mm s klíny), tl. 20 mm	m	75,00000		
		172,20 :		172,20000		
		172,2				
2	6261120A0	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	m2	54,00000		
		180*0,9 :		162,00000		
		162				
3	9384430A0	OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	m2	60,00000		
		180*0,9 :		162,00000		
		162				
4	626310A0	SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m2	60,00000		
		180*0,9 :		162,00000		
		162				
5	626410A0	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	m2	60,00000		
		180*0,9 :		162,00000		
		162				
6	001.R006VDJA	Rímisa ohradní zdi z břidlice tl. 50 mm	m2	46,06250		
		60,50*0,9+(60,5*0,9*0,25) :				

68,0625

68,06000

Díl: 11**Přípravné a přidružené práce**

7 111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ²	m2	10,00000
----------------	---	----	----------

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením sklony terénu 1 : 5,

13+8,7+10,5:

32,2

32,20000

8 112100001RA0

Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví kus

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek, spálení větví

včetně odvozu, spálení větví

2:

2

2,00000

Díl: 13**Hloubené vykopávky**

9 132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	10,00000
----------------	--	----	----------

0,5*0,7*169,20*0,5:
29,61

29,61000

10 132200010RA0Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 + 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku

odvoz do 15 km, uložení na skládku

0,7*0,5*169,20 :

59,22

59,22000

Díl: 16

Přemístění výkopku

11 162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2	10,00000
-----------------	---	----	----------

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.

13+8,7+10,5 :

32,2

32,20000

Díl: 17 Konstrukce ze zemín		
12	175200010RA0	8,00000
Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m		
vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění.		
dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m		
169,20*0,15 :		
25,38		
25,38000		
Díl: 13		
13	174101101R00	8,00000
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,		
169,20*0,15 :		
25,38		
25,38000		
Díl: 14		
14	58344197JA	23,00000
Štěrkodřevě frakce 32-64 mm		
169,20*0,15*2,4 :		
60,912		
60,91000		
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu		
15	180401212R00	30,00000
Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2		
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,		
169,20*0,5 :		
84,6		
84,60000		
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní		
16	199000002R00	11,00000
Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů		
59,22-25,38 :		
33,84		
33,84000		
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné		
17	311211123R00JA	10,00000
Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MV		
1,7*0,7*10 znovu vyzdění ohradní zdi :		
17,755*1,05 kapličky + márnice :		

30,54275

30,54000

18	31121128R00JA	Příplatek za jednostranné licování zdiva	m3	6,00000
18,64275 :				
18,64275				
18,64000				
Díl: 32 Zdi přehradní a opěrné				
19	327215191R00	Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene příplatek k cenám pro zdivo výplňové, rubové a obkladní	m3	6,00000
za zakřivení lince				
18,64275 :				
18,64275				
18,64000				
Díl: 62 Úprava povrchů vnější				
20	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	315,00000
870,5475 :				
870,55				
870,55000				
21	62242111R00JA	Omitka vnější stěn, MV, hrubá nezaitřená	m2	265,00000
870,5475 :				
870,55				
870,55000				
22	622421132R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 3	m2	265,00000
870,5475 :				
870,55				
870,55000				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				
23	639571311R00JA	Okapový chodník - textilie proti prorůstání	m2	120,00000
169,20*1,65*1,05 :				
293,139				
293,14000				
24	639571215R00	Kačirek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	4,00000
169,20*0,0625 :				

10,575

10,58000

Díl: 711		Izolace proti vodě	
25	711212201R00 A	Penetrace hloubková 0,25 l/m ²	m ² 300,00000
5,85*4,7*0,5+5,85*4,7 márnice :			
180*2,1*0,5+180*2,1 ohradní zeď :			
3,4*3,2*0,5*14+3,4*3,2*14 kaplička č.2 :			
5,50*4,1*0,5+5,5*4,1 kaplička č.1 :			
870,5475			870,55000
Díl: 712		Izolace střech (živičné krytiny)	
26	712831101R00	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy,	m ² 43,00000
1 vrstva - včetně dodávky A 330/H			
129,0918 :			129,09000
129,09			
Díl: 762		Konstrukce tesařské	
27	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m ² 20,00000
129,0918 :			129,09000
129,09			
28	762342203R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m ² 10,00000
2*1,5*1,1 kaple č.1 :			
14*2*1,84*0,65 kaple č.2 :			
4,9*2*0,38 štít márnice :			40,51000
40,512			
29	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm ²	m 40,00000
10*3,7 zastřešení márnice :			

4*1,8*14 zastřešení kapliček :
137,8

137,80000

30 762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z feziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	92,00000
-----------------	---	---	----------

včetně dodávky řeziva, hranolů 10/10 a 80/60

$((4*1,785)+(2*0,865)+(4*0,79)+(2*2,6)+(2*1,095))*14$ kapličky č.2 :

10*3,7 márnice :

308,88

308,88000

Díl: 764 Konstrukce klempířské

31 764231420R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 250 mm, 2*14*1,58 Kapličky č.2 :	m	20,00000
-----------------	--	---	----------

2*5 márnice :

54,24

54,24000

Díl: 765 Krytina tvrdá

32 765342211R00	Krytina z přírodní břidlice střešních složitých, ze čtverců, 200 x 200 mm, s jednoduchým krytím, na předem připravený podklad, o sklonu střechy do 30° včetně spojovacích prostředků,	m2	40,00000
-----------------	---	----	----------

sklon střechy od 30° do 45°

14*2*0,25+2,1 Překrytí vyčnívajících říms z půdorysu střechy, márnice a kapliček :

$(1,9*1,305+1,84*1,305)*14$ zastřešení dřev. kce kaple č.2 :

21,50+4,9*0,38 Márnice :

$(1,5*1,1+1,56*1,1)$ střecha kaple č.1 :

$(1,9*0,65+1,84*0,65)*14$ zastřešení štítu kaple č.2 :

138,1918

138,19000

33 765900030RA0	Demontáž střešních krytín krytiny vláknocementové, ze čtverců čtverce	m2	40,00000
-----------------	---	----	----------

129,0918 :

129,09

129,09000

Díl: 96 Bourání konstrukcí			
34 962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	1,61250
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 m (150 kg/m2)			
0,5*0,5*0,35 Kaplička č.2 - 5 :			
2*1*0,5 Kaplička č.2 - 8 :			
0,7*0,5*1 Zdiv márnice :			
0,5*0,5*0,7 Kaplička č.2 - 3 :			
1,6125			
35 962022391R00			29,66500
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou			
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 m (150 kg/m2),			
1,7*0,7*10 přezdění části ohradní zdi mezi kapličkou 11 a 12 :			
4,7*0,65 márnice :			
2,1*0,5*14 kapličky č.2 :			
29,6655			
Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
36 978015361R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva	m2	90,00000
5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %			
5,85*4,7*0,5 márnice :			
180*2,1*0,5 ohradní zeď :			
3,4*3,2*0,5*14 kaplička č.2 :			
5,5*4,1*0,5 kaplička č.1 :			
290,1825			
Díl: S Přesuny suti			
37 979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	7,00000
s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,			
137,8*0,01*0,6 dřevo ze střešních kcí :			

129,09*0,0198 krytina z eternitu :
 290,182*0,03*1,6 Otlučená omítka :
 1,6125*1,8 Naložení cihelné suti (962032241R00) :
 20,21402

20,21000

38	979082318R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m, bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním 137,8*0,01*0,6 dřevo z dřevěných kcl. : 129,09*0,0198 eternit : 290,182*0,03*1,6 otlučená omítka : 1,625*1,8 Cihelná suť : 20,23652	t	7,00000
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovňáním, 137,8*0,01*0,6 dřevo z dřevěných kcl. : 129,09*0,0198 eternit : 290,182*0,03*1,6 otlučená omítka : 1,625*1,8 cihelná suť : 20,23652	t	7,00000
40	979990105R00JA	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky 1,625*1,8 cihel. suť : 2,925	t	1,00000 2,93000
41	979990103R00JA	Poplatek za skládku suti - MV 290,182*0,03*1,6 : 13,92874	t	4,50000 13,93000
42	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů 129,09*0,0198 eternit :	t	0,90000

2,55598

2,56000

43 979990161R00

Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů

t

0,30000

137,8*0,01*0,6 dřevo z dřevěných kof. :

0,8268

0,83000

Celkem

