

Příloha TZ – Schéma rozvodu – Popis

Dodávka s kotlem :

- 1 Nástěn.kond.kotel,výkon,při spádu 68/53°C 9–45(49)kW, 5,1m³/h z.pl.
vč.plynule regulovatelného čerpadla, vč. PV, sifonu
Spotřebič typu C, odkouření nad střechu 80/125mm, dodávka kotle
 - 1a Nepřímo natápěný zásobník TV, 300l, včetně izolace
 - 1b Thermohydraulický vyrovnávač, max.5000l/h
 - 1f Rozdělovač pro tři topné okruhy, včetně izolace, vč.uchycení
 - 1c1d Rychlomontážní skupina směšovací, komplet, vč.izolace
 - 1e Rychlomontážní skupina, komplet, vč.izolace
- Regulace dodávka s kotlem,, včetně čidel
- 1g Demineralizační patrona P10, dodávka s kotlem
- Ostatní :
- 2 Tlaková expanzní nádoba s membránou 35l/ 6bar, včetně ventilu MK 1”
 - 3 Doplnování vody do systému,
Filset vč. hydraulického vyrovnávače

ABQM—ruční regulační ventil

KK—kulový kohout ZV—zpětný ventil

F—flitr nečistot T—teploměr M—manometr KVK—kulový vypouštěcí kohout

— Kotlový okruh, neregulovaný

— Topný okruh regulovaný

— Odvod kondenzátu, dodávka ZI

— Přívod SV,TV a cirk. dodávka ZI

— Přívod plynu, dodávka ZI

Místnost pro kotel je v 1PP

Nejde o kotelnu III. kategorie