

PAZOUR JIŘÍ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
MAKOVÁ 2818/34 , 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM
Tel. : 777 / 336 598, e-mail : jiri.pazour @seznam.cz

**REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ, MASARYKOVA 559,
CHABAŘOVICE**

D.1.1.1 . Technická zpráva.

**INVESTOR : Město Chabařovice, Husovo náměstí 183,
403 17 Chabařovice**

VYPRACOVAL : PAZOUR Jiří, Maková 2818/34, 400 11 Ústí nad Labem

DATUM : 10/21

ZAKÁZKA : č. 15/21

TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVBA: REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ, MASARYKOVA 559, CHABAŘOVICE

MÍSTO STAVBY: k.ú. Chabařovice
p.p.č. 1222

INVESTOR A STAVEBNÍK : Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17
Chabařovice IČ 00556912

CHARAKTER STAVBY : stavební úpravy

STUPEŇ PD : stavební povolení

PROJEKTANT : Pazour Jiří
Maková 2818/34
400 11 Ústí nad Labem
IČO : 64697215
tel. : 777 / 336 598

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI : ing. Ptáčková Jana

a) ÚČEL OBJEKTU

Účelem výstavby je zlepšit výuku tělesné výchovy v základní škole.

1. BOURACÍ PRÁCE

- demontáž stávající palubkové podlahy
- demontáž stávající ochrany oken
- demontáž stávajícího tělocvičného náradí
- demontáž ochrany svítidel – 10 ks
- demontáž pletiva u topných těles
- demontáž stávajících vchodových dveří
- odstranění stávající malby

2. ZEMNÍ PRÁCE

Nejsou předmětem

3. ZÁKLADY

Nejsou předmětem

4. IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

Nejsou předmětem

5. SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

Nová příčka u vchodu do tělocvičny bude provedena z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm

6. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Nejsou předmětem

7. KONSTRUKCE KROVU

Není předmětem.

8. STŘEŠNÍ KRYTINA

Není předmětem.

9. IZOLACE TEPELNÉ

Nejsou předmětem.

10. KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

OKNA :

Nejsou předmětem

DVEŘE :

Vstupní vchodové dveře do tělocvičny, plastové plné 1800 x 2150 mm s panikovou klikou.

11. KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

Nejsou předmětem.

12. KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ

Do stávajícího ocelového rámu u topných těles bude provedeno nové drátěné pletivo jako ochrana.

13. MALBY A NÁTĚRY

Stávající malby na stěnách budou oškrabány a opatřeny novou malbou. Stávající dřevěné obložení bude obroušeno a opatřeno novým nátěrem. Stávající ocelové konstrukce budou opatřeny novým nátěrem.

14. POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN

Byla spočítána doba dozvuku v tělocvičně a na části čelních i bočních stěn je potřeba instalovat obklady z tkanin ze skelných vláken a jádra ze skelné vaty o vysoké hustotě (nárazuvzdorné stěnové absorbéry dozvuku – 2700 x 1200 x 40 mm – instalovat od dřevěného obložení stropu- - 2700 x 600 x 40 mm = instalovat od dřevěného obložení stropu. Oprava stávajících omítek je počítána z cca 50%.

15. PODLAHY

Dřevěná palubková podlaha bude demontována a provedena nová, včetně protiskluzového nátěru. Bude provedena ve vrstvách :

Nášlapná vrstva dřevěné palubky

Vrstva pro zachycení nárazů

Dutinový sportovní povrch

Tlumící akustická rohož

Nebyla provedena sonda stávající podlahy pro zjištění stávající výšky a zjištění stávajících vrstev podlahy. Sonda nebyla provedena z důvodu stálého vytížení tělocvičny. Konkrétní vrstvy podlahy a jejich výšky budou upřesněny po demontáži stávající podlahy.

17. BEZPEČNOST PRÁCE

Při veškerých pracích je nutné dodržovat předpisy BOZ a související vyhlášky. Všichni pracovníci musí být proškoleni.

