

# SLOVÁCKÉ MUZEUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ

## ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Obec Uherské Hradiště <sup>44</sup> 1943 - Masarykovo náměstí *Masarykovo nám. - kof.*  
Okres Uherské Hradiště č.j. 205/95

Kultura středověk - kostel sv. Jiří

Poznámka Obsahuje 2 listů.  
+ terénní

Zpracoval: Karel Hanák  
documentace (29 listů)

Der Ortspolizeiverwalter als örtlicher Luftschutzeleiter  
U n g . H r a d i s c h .

Ung.Hradisch,

Die immer weiter sich verschärfende Luftlage zwingt mich, für geeignete Luftschutzräume für die gesamte Stadtbevölkerung Vorsorge zu treffen. In der ganzen Stadt herrscht Mangel an LS-Räumen und geeigneten Kellerräumlichkeiten. Deswegen musste ich die Herrichtung von LS-Leckungsgräben für jene Häuser anordnen, die über keine Luftschutzräume verfügen.

Das Ausmass dieser Arbeiten ist so gross, dass man sie nicht anders bewältigen kann, als durch die Einführung der allgemeinen Arbeitsleistungspflicht. Hinweis auf die Fünfte Ausführungsverordnung vom 30. Juli 1943 zur Verordnung über die Einführung des Reichsluftschutzes im Protektorat Böhmen und Mähren vom 9. Juni 1941.

Diese allgemeine Arbeitsleistungspflicht ordne ich für alle arbeitsfähigen Stadtbewohner ohne Unterschied des Geschlechtes von 15 bis zu 50 Jahren an. Zu dieser Arbeitsleistung berufe ich hierdurch auch Sie.

Sie haben am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr an der Arbeitsstelle in Ung.Hradisch,

zu erscheinen. Das erforderliche Werkzeug /Schaufel oder Spaten, Spitzhacke oder Axt/ ist mitzubringen. Die nächste Arbeitszeit wird Ihnen Herr Baumeister \_\_\_\_\_ bestimmen, der den Bau des LS-Leckungsgrabens leitet und dessen Weisungen Sie unbedingt Folge leisten müssen.

Gegen diese Entscheidung können Sie nur auf Grund eines ärztlichen Gutachtens Einspruch erheben.

Übertretungen dieser Anordnung haben das Strafverfahren nach den Strafbestimmungen des Luftschutzgesetzes zur Folge.

Stále se přibližující situace mě nutí, abych se postaral pro případ leteckých náletů o vhodné protiletectvé kryty pro veškeré obyvatelstvo města. V celém městě jest nedostatek vhodných sklepních místností pro vybudování krytů a proto jsem nařídil stavbu zákopových krytů pro ty domy, které nemají jiného vhodného ukrytí.

hossah práce jest tak velký, že ji nelze zvládnouti jinak, než zavedením všeobecné pracovní povinnosti podle Pátého vyhlášení cího ustanovení ze dne 30. června 1943 k nařízení o zavedení říšského protiletectvého práva v Protektorátě Čechy a Morava ze dne 9. června 1941.

Tuto všeobecnou pracovní povinnost nařizují pro všechny občany schopné práce bez rozdílu pohlaví od 15 do 50 let. A pracovní povinnosti povolávám tímto také Vás.

Loštavte se dne \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_ hod. na pracoviště v Uh. Hradišti,

Potřebné nářadí /lopatu nebo rýč, krompáč a sekyru/ přineste s sebou. Další pracovní dobu určí Vám pan stavitel \_\_\_\_\_, který jest pověřen řízením práce v tomto úseku a jehož pokyny musíte bezpodmínečně uposlechnouti.

Námítky proti tomuto povolání můžete vnést jen na základě lékařského vysvědčení.

Přestupky těchto ustanovení mají za následek trestní řízení ve smyslu trestních ustanovení zákona o protiletectvé ochraně.

F.d.R.

Vertreter d. Örtl. LS-Leiters.

Örtlicher Luftschutzeleiter:

gez. F l a s s a k .

# SLOVAČ

národohospodářské družstvo V UH. HRADIŠTI, zaps. spol. s ruč. ob.

Č. j. \_\_\_\_\_

V UH. HRADIŠTI dne \_\_\_\_\_

3.) Přírůstek jihu - západního průběhu (u Krasavce) ✓

1	0.30	Komunální dleba s pískem	I
2	1m	Lesť	
3	0.25	Šlín	
4	0.45	Vápencový Báňský humus, hl 2m saprofyt	testikulární shrn hl. 2m místo kůle 2m hloubka vody

4.) Přírůstek severo-západního průběhu (u Krasavce) ✓


1	0.40	Komunální dleba	II
2	0.22	Komunální dleba	III
3	0.25	" "	II
4	0.5	" "	I
5	0.50	Šlín	
6	0.70	Lesť	
7	0.80	Saprofyt a kůže s pískem	
8	0.50	Vápencový	
9		Černý humus	

pro 2 m hloubku


# Sehena Profil

ráhopyňch korytě na hlavním náměstí

1.) Průřez severovýchodního přebora (ul. bývalý)



2.) Průřez jiho-východního přebora (ul. bývalý)



106  
40

180  
40

## Vykopávky kostela sv. Jiří - archeologický výzkum v Uh.Hradišti.

Zvláštní pozoruhodností král.města Uh.Hradiště byla v 15.stol. starobylá monumentální gotická budova farního chrámu zasvěcená sv.Jiří mu-  
čedníki z Kappadokie, země ležící jižně od Černého moře. Svatý Juraj, <sup>z KAPPADOKIE</sup>  
řecky Georgios se těšil velké úctě zvláště u východních Slovanů vedle  
sv. Klimenta a sv. Víta, neboť jeho zápas z hydrou byl slaven jako symbol  
boje křesťanstva s pohanstvím. Kníže Vratislav vystavěl k jeho postě již  
kolem r. 915 chrám na Hradčanech, v němž bylo símě sv. G. pěstováno ja-  
zykem slovanským a kněžna Milada založila při něm klášter benediktínek  
(973-994), který byl císařem Josefem II r. 1782 zrušen. Chrám s. Jiří  
jest dnes jedinou zachovanou románskou basilikou v Praze, patří k význam-  
ným památkám naší slavné minulosti. Z ostatků sv. Jiří byla část přenesena  
z Uher r. 1304 Václavem II. a dána do kostela sv. Víta v Praze. Úcta  
sv. Jiří jest tedy význačným památkem dávné naší slavné minulosti.

Na svatojiřském ostrově, na němž založeno 23. listopadu 1253, tedy  
právě před 690 lety město Hradiště, stála kaple sv. Jiří, vzpomínaná s  
několika rybářskými chatrčemi v majestátě krále Př. Ot. II z 15.října  
1257 " insula in qua sita est capella sancti Georgii", náležející  
klášteru velehradskému. 23. května 1258 byla nákladem města povýšena na fili-  
ální farní chrám závislý na kostelu sv. Michala ve Starém Městě s  
velehradskou patronací. Po stránce architektonické patřila kaple k nejjed-  
nodušším stavbám, jaké stavěny v prvních dobách křesťanských v 9. až  
XI. věku, aby vyhovovaly tehdejší skromným potřebám náboženským. Její  
typ jako jiných kaplí nejstarší vrstvy (sv. Klimenta), přinesen k nám z  
jihu slovanskými věrozvěsty, kteří než přešli k byzantskému dvoru navští-  
vili nejstarší křesťanský kostel sv. Jiří v Soluni vystavěny v dobách  
cís. Konstantina Velikého (324-337) v nejjednodušším slohu. Je tomu  
1080 let, kdy zde šířili staroslovanskí bratři Constantin a Metoděj  
símě křesťanství a předpokládejme, <sup>že</sup> s velkou pravděpodobností zaniklá kaple  
sv. Jiří jest upomínkou jejich blahodárné činnosti z prvního rozsvitu  
křesťanského světla.

Tato významná památka zanikla v nepřízní věků, ale místo posvěcené slávou velkomoravskou položilo základ k bohaté historii král. města na řece Moravě.

Kdy kaple svatojiřské zanikla není známo, ale na jejím místě na dolním (nyní Hlavním) náměstí, chtějící uctiti památku sv. Jiří postavilo v letech 1456-1460 město nový gotický kostel sv. Jiří, který město vydržovalo a rychle zvelebovalo, jako dokazuje 5 fundačních listin z let 1456, 1461, 1462<sup>4</sup>. V letech 1467 až 1482 byl kostel stžen církevními kladbami. R. 1510 byl rozšířen, 1618 odevzdán protestantům. 1671 měl 7 oltářů a přistavěny dvě kaple sv. Jiří a sv. Kříže. Po strašném požáru r. 1681 následovala nákladná přestavba, zvýšena kostelní podlaha (kostel trpěl častou zátopou), pilíře zjednodušeny z osmi na čtyři-kamenné. Úplně byl dostavěn a vysvěcen teprve 1740. Gotický sloh byl v průběhu dostavby doplněn prvky renezanšními a barokními. 1722<sup>4</sup> postavena na věži bání s křížem. R. 1771<sup>4</sup> na levé straně byla přistavena kaple "Hora olovetská" z mramoru z Laax a Tirol, na pravé kaple Loretánská. Hlavní loď měla po stranách 7 kaplí. R 1778 dal císař Josef II rozkaz chrám odsvětit a zbořit. Byl 1778 uzavřen a 1784 až 1785 zbořen a o jeho plochu rozšířeno náměstí a místo zvýšeno. Kostel se rozprostíral téměř po celém Hlavním náměstí, byl kněžištěm orientován ~~maximálně~~ k východu, stavba byla trojlodní a hlavní loď byla oddělena od lodí bočních šesti osmihrannými pilíři. Boční lodi byly zdobeny osmi pilastry s gotickými patníky. V průčelí se vypínala mohutná osmihranná věž se třemi brámani. Chór se schodištěm byl vystavěn r. 1510. Kryt byl barokní, absida gotická šestoboká.

#### Výkopy

Podrobným výzkumem v terénu vykopávek prováděných<sup>od</sup> 18. září do konce listopadu 1943 po odkrytí pruhu nánosů bylo zjištěno, že původní svatojiřská kaple stála na jihozápadní straně Hlavního náměstí. Nasvědčuje tomu pod starou náplavou na nejstarší primi-

tivní dlažbě stětové ve hl. 1,40 až 2,30 m na propálenou vrstvu položená suť stavby <sup>26</sup>zdiva <sup>0 SILE 40cm</sup> pozůstávající z malty z jemného hydraulického vápna, různých kamených pleskáčů bez cihlového materiálu, hrubé červeně malované omítky vnější stavby a bílé hlazené snad vnitřní omítky velké tvrdosti, střeptový materiál 11. věku, silný dubový pilot zaražený v hloubce 2,30 m do saprophelu s organickými látkami. Pozoruhodným nálezem z tohoto místa jest zlomek starého zeleného skla a benediktýnský agnůstek s byzantským křížem.

Vykopávky odkryly základy komplexu zdiva ze jihozápadní a severozápadní části kostela s hlavním vchodem, základy boční věž vedoucí do choru kostela, hlavní věž a její velké spálenisko v hl. 1 m, pozůstatek po požáru z r. 1681, kostnici, část základů přístavby "Hory olivetské" a mohutný osmihranný ~~stěp~~ opěrný sloup, část vnitřku kostela dlážděného čtvercovými dlaždicemi, zbytky ostění. Pohřebiště s dvanácti pohřby v kostele a osmi mimo kostel možno položit do doby před r. 1610:

Materiál základů je většinou z jemného i hrubozrného pískovce a opuky a z cihel. V nánosu i vnitřku chrámu nalezeny úlomky architektury, zvonoviny, středověký střeptový materiál, spálené uhlíky, tkaniny, růžence, bílé a černé perly, perličky ze skla, zlatý prsten, křížky, mince, agnůstky, zlomky skla, různé drobnosti.

Mimo chrám vykopány dubové piloty, spousta středověkého materiálu, pozoruhodné dno. Celý povrch má natevený povrch, snad zbytky středověké pánve, prehistorické kostěnné šídlo, fragmenty kostěných bruslí,

větší stěp a nožík, stará vodovodní a plynové potrubí, mince, mísu s výlevkou, zvířecí kosti aj. Zjištěny ha á a p á cesty položené v černém saprophalu a zajímavá nejstarší dlažba "štět" v hl. 2,30 m, která pozůstávala z položených plochých kamenů s hliněnou výplní. Kameny jsou pokryty modrým minerálem vivianitem.

#### Mariánské náměstí.

Zákopové kryty započaty 30.10.tr. Pod dlažbou do hl. 1 m sutiny ze svatojiřského kostela. Na původní dlažbě v cm sil-

nou vrstvu písku, pod ním černá zem promíšená strouchnivělými kousky dřeva a proutí se zvířecími kostmi. V hl cm se objevila již vrstva související s nepropustným zeleným jílem.

Žákopové kryty dějiny zapsané v temnotách země !

Při hloubení pouličního krytu byly učiněny objevy spojené s pracovní povinnostmi všech občanů práce schopných bez rozdílu pohlaví od 15. do 50 let . Kryty byly budovány v podzimních měsících v roce 1943 pro obyvatele domů, které neměly vhodné sklepní prostory. Starostovi, (který) původně proti rozkopání města (protestoval), bylo nařízeno práci ihned začít a vyhrožováno vyšším udáním, že se tak už dávno nestalo. Pracovalo se vždy až odpoledne po dobu od 14 do 17 h. bezplatně, ale výkon byl přiměřený v uvážení nedostatku potravin a nedospělých děvčat. Práce ustanovena u každého člena na 4 dny po 3 h. tj. 12h. V každém úseku pověřen řízením práce určený stavitel. Povolání obdrželi výnos starosty a uvedením doby a pracoviště. Započato na Hlavním náměstí s 30 silami a druhý den 19. září s 25 silami na ploše náměstí vytrháváním dlažby v obdélných pásech o výměře 50/10 a 30/10 m. Ve středu 20. září se zúčastnili práce všichni obecní zaměstnanci, s jinými pracovalo na Hlavním nám. 45 a na Mariánském 30 občanů. 21. se přišlo v nepatrné hloubce 22 cm na základy věže svatojiřského kostela, v jeho spáleništi v levé straně nalezeny zlomky strusky zvrstvené a roztaveného zvonu z r. 1681, na dlažbu kostela a nalezeny různé střepy a spálené uhlíky a části lidských kostí (tedy starší před r. 1680), dlažby z cihel zjištěny v hl. 40 cm, - IV, v hl. 62 cm - III, v hl. 78 cm II, hl. 110 cm - I z cihel zachovalých. (později byl hl. 110 cm škrtnuta číslování posunuto na I - III). Povrchní dlažba ze špatného materiálu. Vykopán patník rozměry - - - - - pilastru a sledována na dole první vodovodní potrubí, z něhož zůstaly pouze železné spojky. 23. X se přišlo na kamenné zdivo, další vodovodní potrubí z r. 1678, a na z hroby a pak na starou kamennou dlažbu hl. 55 cm Hrob dětský ve hl. 150 cm, orient Z-V před první dlažbou. Hrob dospělý starší osoby čl V-Z. 25. /X. nepřišlo na nějakou pozoruhodnost. Zjištěno další vedení potrubí a nové zdivo se zasypaným sklepením. 26. X. se přišlo na velké spáleniště s pozůstatky mědi z rozpuštěného plech střechy. Také se přišlo na druhou kurní věž a na hlavní chodový vchod. 27. X. kopali měští zaměstnanci i s p. starostou. Přišlo se na zdivo pod dlažbou levého bočního oltáře v nízkém sklepení byl přeházený kosterní materiál i s částmi desek vše v rozpadlém stavu. Z velkého spáleniště v hl. 1 m v průměru 4 m vyprostil kus hlíny se struskami zvonoviny in situ. Vyjmuta také část starého vodovodního potrubí. Ofotografována shora přední část vykopaného kostela svatojiřského. 28. X. nic pozoruhodného. Navštěva dopisovatele Pam. úřadu z Brna Pelanta okr. taj. z Brodu, který bude objev hlásiti. 29. X. nic pozoruhodného. 30. X. <sup>12)</sup> kamenu

(s částmi tkanin, růženec s křížkem, perly bílé, zlatý  
HODNOSTARŮ CÍRKEVNÍ)

prsten s kameny zelenými. Ve východním průkopu se přišlo na 3 piloty a <sup>re</sup>stům?, s dlažbou a kamením gotickým. 1.XI. z kostnice 3 černé velké perly a nákončí z bronzového drátu. 2.XI. se přišlo v severním cípu překopu na zídku v bažinaté černé dřevem promísené půdě v hl. --- cm se střepy až XI.stol.

z Pam. úřadu z Brna z dop. L.Pelanta dosáhli a starosty vedení <sup>stol</sup>~~stat.~~ <sup>ový</sup> krytých jiným směrem, aby byla nejzachovalejší část výkopů zachována. 3.XI. nalezen v jihozáp. výkopu pražský groš (černě patinovaný) a kusy železa v hl. 2 m.

Na M.nám. v hl. 172 cm zlomek kostěných bruslí a dřevěná lžice, got.kámen z 15. stol. z presbytáře vzat (vykopán u krbu).

4.XI. v chrámu po straně vykopána mince groš Ma. Ther. z 1765.

-----  
V třetím poli proti fáře v hl. 2 m řádkové zdivo z kaple? a červená barevná omítka poházená porůznu.  
-----

5.XI. nalezen oválný kámen ve způsobě zploštělého velikého vejce, Corpus Christi z křížku (získán od Pavlase), více střepů a pěkná miska s třemi výlevkami. 6.XI. vymezování jam a vrstev zemních.

8.XI. nic pozoruhodného. 9.XI. odkrývána dlažba stará kolem kůlu na straně S-V v hl. 2 m, rada města odvolala práci žen, neboť téměř všechny se pro nedostatek obuvi a šatstva nachladily. 10.XI.

objev 3 hrotů na straně jz v rohu dolním. 11.XI. strom prvnější byl špalek v hl. 170 cm, pod ním kamení, průměr 75 cm, délky 1 m. U pravé zídky hrob č.11. Na jz. štět (dlažba) v hl. 2 m. Na Hlavním náměstí proti Landrátu pažnice cesta a spálené vrstvy, střepy i fragment brusle z kosti. Fošny též na sv. na Hlavním náměstí. 12.XI. těžká práce ve sněhu a v plískanici. Objeven v lodi chrámu velký kamenný sloup. Byl zde pan Pelant z přikazu Pam úřadu. 13.XI. Na Mar. náměstí na straně sz. zjištěny v hl. 2 m fašinné cesty a svec *poř. obvodu Jurata*

*a poudutím.* 15.XI. nalezeno na Mar. nám. preh. slov. kostěné šídlo (Josef Novák soudní rada). Na Hl.nám. vytáhnuty špalek, dva kůly, vodovodní potrubí roura a gotický patník. Vzata malta románská asi z bývalé kaple staré. Na jz. nový hrob v - z orient.

16.XI. Odneseo do muzea patník pilastru gotického, 2 piloty (na jedné špice), potrubí vodovodní, špaček dubový, dva zlomky gotického ostění. V třetím poli výkopu na Hl.nám. na j-v. 2 hroby obvyklého uložení. V prvním poli na str. s-z. v dolním poli v hl. 2.30 m dubová pilota v úrovni štětu, k němuž směřují staré ssutiny bez velkých kamenů a bez cihel. Tamná malta románská s malými pleskáčky kamennými. Kůl byl hluboko v zemi zaražen. Na Mar. nám. více střepů (Zel-nitius). 17.XI. byla strana již bednovaná, pokládáno odvodňovací potrubí a kryty deštěny. Desek se však nedostávalo a bedny poslední a praskala. Při kladení potrubí nalezeny střepy a zelené sklo úchylné od dosud nalezeného (Josef Kašpárek). 18.11. další deštění. Vzata malta větší kus červenou barvou zdobená ze starého chrámu a dva střepy. Ve chrámu pak hrob 15. 19.XI. nic pozoruhodného, další deštění a zasypávání hlinou mezer. 20.XI. nalezen Kašpárkem agnůstek s byzantským křížem a jezuitskými znaky IHS MARIA. 22.XI. pracováno za deště. V jv. cípu 16. hrob mladší osoby. 23.XI. menší množství střepového materiálu a kus železa v hl. 2 m u zdi kostela. Zdivo severozápadní strany bouráno. Půl věžky pravé zůstane. 24.XI. nalezen na Mar. nám. (23.11.) penízek nejasný jednostranný stříbrný, zjištěno, že stavivo starého kostelíku se táhne až po 4. páté a vše vydlážděno štětem. Jinak všude hodně střepů. Na Hlavním nám. udělána sonda do hl. 2.60 m byla zpola v terénní slín. 25.XI. za deště pouze stavba tunelu a upěchovávání hlíny. 26.XI. nic. 29.XI. se blíží výkop ke konci - nic nového. 30.11 se přišlo na 4 hroby u pole č.3 obvyklé orientace. V kamené části knoflík z modrého skla, sponky, jedna lebka síňě malachytově zbarvená. 1.XII se přišlo na nepoškozenou ozdobnou hachličku 2.XII. se přišlo na dva hroby. 3.XII. z levého komplexu základového zdiva průčelí chrámu dobytá zajímavá část románského sloupu o několika sloupených výzdobách. 4.XII. nic pozoruhodného. 6.12. Ø 7.12-Ø, 8.12. hrob č. 22 - zjištěn u vstupu do hrobky

z východu. 9.12. Hrob č. 23. Hlavní zdivo sesuté staré kaple se nachází proti faře v poli č. 3. Na ssuti postaven kostel bez základů - proto byl 1784 baufällig (sešlý).. 10.XII. další hrob č. 24 fotograf. hrobka, přítomný Pelant. Na Mar.nám zlomek prstenu. 11.<sup>9</sup>12. - Ø 13.12. před schody vedoucími do kostnice nalezeny kosti zalité vápnem asi na mor zemřelí z 1680 neb ? 1715. Již dříve byl podobný hrob nalezen 3.12. v posledním poli na východě. 14.12. - Ø. 15.12 zachycen při vchodu do 5 pole kůl pod vrstvou námosu z r. 1784. 16. a 17.12. -Ø 18.12. ukončena pro další dny úprava krytu a nahození hlíny nad krytem KH

Dodatečné nálezy v lednu: agnůstek ze železa se sádmobol p.Ma.,  
\_\_\_\_\_, kachlíky, červené zlomky, omítky románské a fragment románského sloupku z kamenne v poli 3 v hl. 320 cm při spáleništi  
z \_\_\_\_ písek a při něm zbytky staré kaple.

✓<sup>1</sup> Po 205 letech r.1463 přešla patronace na město, ale velehradské opats-  
tví domáhalo svých práv asi u papežské stolice. Za panování slavné  
paměti Jiříka z Poděbrad obzvláštního příznivce města, byl chrám velice  
zveleben. Z této doby pochází chrámový vzácný kostem (? cenou)  
poklad v majetek obce- stojací (?) got. křišťálový kříž, zlacená (?)  
gotická monstrance.

✓<sup>2</sup> u příležitosti manoreci (?) u kineru (?) hoch- u deutschenus byl

#) Prvním farářem se připomíná P. Wioland instalovaný velehr, opatem.

17-10

51

447

附

40

665 S. 10th Ave. 2nd Fl. New York

Chex Kirk  
Sandra M.  
Mr. Kirk  
Mrs. Kirk  
Mrs. Kirk

72

1. 1000  
 2. 1000  
 3. 1000  
 4. 1000  
 5. 1000

1. Kõikidele poleks eel-  
 režiimiga pealemääratud

Pro památkový úřad Brno.

Vykopávka kostel sv. Jiří v Uh. Hradišti.

Na Hlavním náměstí na straně S-Z v Uh. Hradišti byly ve dnech<sup>od</sup> 18. září do 18. prosince 1943 při hloubení pouličního krytu objeveny základy fil. farního chrámu svatojiřského z XV. stol. (1456-1460). a spore zbytky<sup>prastaré</sup> románské kaple téhož zasvěcení, která zde stávala ještě před založením král. města Hradiště.

V hl. 22 cm prokopaného obdélníkovitého krytu, rozměry 50/10 m se přišlo na dlažbu kostela, při níž v hl. 1 m zjištěno velké spáleníště s dřevěnými uhlíky a se zbytky požárem zničeného měděného věžního pokryvadla z r. 1681.

Vykopávky odkryly průčelí gotické stavby s chorními věžemi, levou část trojlodního prostoru koslela a základy . Odkryta byla trojí dlažba, pozůstávala z dobře vypálených čtyřhraných dlaždic, položených postupem doby v hloubkách 40, 62 a 78 cm, důkaz jak častými záplavami musela býti dlažba kostela nánosy zvyšována. V průčelí levé lodi se zachoval kámen ze schodiště a dlažba asi v pozdější době z dobrých cihel vybudována. Mohutné gotické zdivo v letech 1784-1875 zbořeného kostela je pevnou hydraulickou maltou vázané a provedené většinou z pískovce. Pozdější přístavby renesanční a hlavně barokní jsou většinou z cihlového materiálu vázané dosti špatnou maltou.

( Pouze pro kroniku - Práce s třemi a více lidmi šla pomalu, neboť to byla "Zuam~~p~~arbeit" jinak pracovní povinnost všech do 50 let bez honoráře a ohledu na počasí. Jedno mladé děvče mělo z toho smrt a mnozí se citelně nachladili. Špatná strava, špatná obuv. Dále nálezy z Mas. nám. pro kroniku).

Porůznu se mezi ssutinami nacházel střeptavý materiál (ornamentovaný čarami, vlnicemi, jednoduchými a několikanásobnými, důlky, rýhami, pruhy, vrypy z hlíny a tuhy dobře vypálené) většinou vyspělejší techniky. Hlavně pocházel z velkých kusů *románské* na povrchu zhuba vyhlazené.

červeně zbarvené malty, *velké množství*:

Vykopávky odkryly celkem základy ~~stavby~~ komplexu zdiva jihozápadní a severozápadní části kostela s hlavním vchodem, základy obou chórových věží z r. 1510, přístavby kaple "Hora Olivetská" a mohutného osmibokého opěrného sloupu. Pohřby zjištěny v kostele 16 v jeho okolí 9, *v blízkosti do n. m. m.* asi z doby velkých epidemií z let 1680, 1715 a 1716. Mimo kostela naraženo bylo na kostnici před levou částí kostela. Porůznu zde nalezeny drobnosti jako uhlíky, tkaniny, perly z lastur, skla a kostí, křížky, agnůstky, růžence, zlatý prsten, náhrdelník, knoflíky, spony, zlomky skla a různé drobnosti.

Mimo chrám na J-V straně krytového výkopu ~~xx~~ zjištěny 4 dubové ostře zahrocené piloty a dobový špalek 1 m vysoký a 75 cm široký záhadného původu porovnatelný době (dle vrstvení) před r. 1784. Nalezeny mince stříbrný groš Jana Lucemburského a grešle M. Ter.

Sutinami zbořeného kostela bylo ~~váží~~ dolní (Hlavní) náměstí zvýšeno o 1 m. Mezi kusy zavaleného zdiva se našly zbytky kužeb a patka pilastru. Základy ~~xxx~~ kostela místy postaveny byly na ssutinách a proto byl ač v roce 1740 důkladně opraven, byl již 1778 pro sešlost zavřen.

Kaple svatojiřská vzpomínaná v zakládací listině z r. 1257= insula in qua sita est capella sancti Georgii= stála asi v místě průčelí kostela na západní straně. Dokazuje to množství ssutě, pleskatých kamenů a rozdrčené malty (v rumu - síla asi 90 cm) vše bez cihel. Vše položené mezi náplavou a nezpevněnou štětovou dlažbou na černém saprophélu v hloubce 230 cm, seříznutý dubový kůl, zlomek tmavě zeleného skla, horní okraj střepu tvarově se hlásícího do 10. stol., *a později kruský* agnůstek s různými latinskými nápisy. Ze zdiva *zdejšího portálu* románský kámen asi ostění vrcholu portálu. *(vorig. p. p. l. a.)*

Zde zjištěna důkladná štětová a plastviná slažba v hl. 2,30 m položená na černém saprophelu. Kameny, střepy a různé předměty ovšem byly pokryty modrou krustou železitou (vivianit, kostičnan

železnatý).

Současnými výkopy zákopového krytu -dies 30 m na Mariánském náměstí, který byl zapuštěný na S-V a J-Z v hl. 2 m do pásmové a původní cesty a nalezeny střepy středověkých nádob většinou ze 16. a 17. stol, střepy velkých nádob tuhových s vlnitými ornamenty, kousky kůží, stříbrný jednostranný penízek nošený patrně jako medajlonek, prehistorické kostěné sídlo, nádobku nízkou s výlevkou, fragmenty koňských nártních kostí (metacarpus) zpracovaných v brusle staroslov.nožík a různé drobnosti.


Všechny nálezy v popisu.fotografie a plány jsou uloženy ve Slov. muzeu.

Hanák

Výsledky vykopávek

prováděných u příležitosti budování  
sádkových krytů v městě Uh. Hradišti  
v letech 1843 a 1844 s podruží pedologické  
náčrtky a

fotografemi;



J. V. Vondrák

Výsledky v Kroměměstě Uh. Hradišti;

Vykopnuto z <sup>orol</sup> sadyjiského hostela ex. Her  
orol sadyjiského vlt. kum & M. Hlaváči

Dr. J. J. J.  
Zolaštní podnikatel. Kral. města Uh. Hradě bylo  
poroučeno

starobylá monumentální potěší budova (řís. zastav.)  
farmy chrámu ~~z 12. st.~~ 11. st. mučnické ~~z 12. st.~~  
z Kappadokie, ~~z 12. st.~~ <sup>z 11. st.</sup> z 11. st. z 11. st. z 11. st.  
z 11. st. z 11. st. z 11. st. z 11. st. z 11. st. z 11. st.  
z 11. st. z 11. st. z 11. st. z 11. st. z 11. st. z 11. st.

~~nepřítelství~~ ~~období~~ ~~saravica~~ ~~nekolik~~ ~~let~~ ~~bylo~~  
reál. důvěry  
~~zde~~ bratři Jurek z Kappadokie žijící  
velice rád s ~~rodinou~~ u Slovanské  
nepřítelství východní  
v oblacích Krasno  
a r. Mě

<sup>vychovnu</sup>  
27 ucel' jeho odpoveď s hydron hl slaven  
jeho symbol byk priest'a. Rika s pohavstvom. Z jeho  
~~ostatků byla část přenesena z let 1304 při~~  
~~Kolum. n. gto vystavěly kníže Vlastislav a ne~~  
~~s. Praxe ch~~ kn jeho pocho' hradlo.

Kleine Kloster errichtet zu jener noch gegen  
 Chien in Schenken, v. J. 1015  
 v. 1015 v. 1015 v. 1015  
 kleine Kloster errichtet zu jener noch gegen  
 benediktinisch (973-1015), kaiserl. v. 1015  
 v. 1015 v. 1015 v. 1015  
 kleine Kloster errichtet zu jener noch gegen  
 benediktinisch (973-1015), kaiserl. v. 1015  
 v. 1015 v. 1015 v. 1015

naš' slavné minulost, z kterého  
v. Jiřího a jeho přemýšlení a učen  
1304 Karel IV. a jeho do Křivčína  
Přemysla a Přemysla. Učte se Jiřího zlatý výnos,  
výměnou panských (naš' slavné minulost);

### Král Jiří

Učte se slavné minulost, na našem slavném  
23. března 1253, tedy před 680 lety náš  
23. března, stálo Kaple v. Jiřího, před  
~~se postavil a stavěl v. Jiřího 1257~~

### vepomenutí Kaple v. Jiřího

z neobvyklého způsobem: chování jeho přemýšlení  
a slavné minulost. Křivčína v. Jiřího 1257  
1257 "tunc in qua sita est Capella sancti  
Georgii Imperatoris Karoli regis Bohemie. Tunc  
23. března 1258 (v. Jiřího) slavné minulost na Křivčíně  
Jiřího chování slavné minulost v. Jiřího a St.  
místě a slavné minulost. To slavné minulost  
slavné minulost Kaple v. Jiřího a slavné minulost  
slavné minulost, jaké slavné minulost a slavné minulost  
slavné minulost a slavné minulost, a slavné minulost  
slavné minulost a slavné minulost. slavné minulost









[illegible]

Maciānsēndriestē

Zašpachyž sarone 3070 m  
Pod dlabon dohl. 1 m. <sup>ie vato vado kade</sup> vato vado  
pivdm: dlabē a cu. silon vatro pido  
pod mīm opud dlabē sēm puvāse vtro.  
chlojoni kudz dene a puvā se vācē vā.  
kotrni. 7 hl Cu se objen pī vācē  
mācē s nepuvā vācē vācē vācē.

~~publ. notice~~ ~~Kutcha~~ ~~1984-1985~~ ~~forwarded~~













~~schreiben~~ gut

Kam



Handwritten text in a cursive script, likely a letter or document. The text is written on aged, yellowed paper. The visible text includes:

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or document. The text is written on aged, yellowed paper. The visible text includes:





F<sup>1</sup> a na smet pootoren boitel ber iddiadii apotek (1784)  
banpölling (sestij)

1680 mor  
1715 + 16

CS F DER.  
SIC.  
CRV. LI BERA ME

THS

JOEH

Joseph

Per signum Crucis libera me Domine

(Benedict) B  
Benedicti —

C  
S  
S  
M  
L

S (Sanctus) +  
— spatz

Crux	Krux
sancta	sv.
sit	but
mihi	mi
dux	svellom

olcc  
(Pater) I  
WESTEM  
TENS-EST

N  
D  
S  
M  
D

opal  
A (ablas)  
CHRELL  
TIL  
END A  
PO-

non	me
draco	satan
sit	but
mihi	mi
dux	videm

Crux Christi potens est  
vellenda pestem

Krux Krishn moony pest  
rahmati mor.


Check

Subsidiary fields as of 1915-1916

		Subsidiary fields	Remarks
1	0.30	Kanawha Falls I	
2	0.80	Wendover	
3	0.15	Wendover I	
4	0.25	Shin	
5	0.40	Feeding (mud)	Not open
6		Subsidiary fields (Feeding)	
	100 in		
	260	Open mud - 100 in	

↔ S

15



NEPŘESKÝ MĚŘÍŠTĚ 1043

HAVNÍ MĚŘÍŠTĚ

1:20

PROTIL

DLAŽBA - VŘEŠNÍ III A

DLAŽBA II

DLAŽBA I

Společité a mezi-  
kameny ve stěně

POPELISŤ JE SOUŠIMÍ

ŠEST S MALOU DOMÁNSKOU VYDRAVČKOU  
(ASI ŠKOPÝ KOPCEL)

STĚT

POPELISŤ A CEBLÍČ SÁPOPNEL


→ DUBOVÝ KLÍČ

# UHERSKÉ HRADISTĚ 1943

KAMENÍ / KAMENISTÍ

1:20

PROFIL ČENEBROVSKÉHO ODŽEPOU  
MĚŘENÍ 2. 11. 1943.



KAMENNÁ DLAŽBA III. a IV. (přední)

KAMENNÁ DLAŽBA II. a III. (přední)

KAMENNÁ DLAŽBA I. a II. (přední)

RUMIŠTĚ

DLAŽBA z omšel a kamenní

čtyřhranné


DLAŽBA čtver

# VERBODEN INADISIT 1943.

HAAR KAMERSIT - ZAKOENEN

1:20

PROFIL OVERHANGEND PROFIEL - LIPA SINDEN



KAMERSIT  
DIAZBA + PISEK

III OVERHANG DIAZBA

2 OVERHANG  
overhang

II ditto

I ditto

Suit

overhang

1:20

DIAZBA PROFIEL OVERHANG A KASABEN



KAMERSIT DIAZBA  
a kral

Suit

Suit

overhang  
a kral

Suit

BAUWITZ HATHS

overhang  
a kral

УНЕСКО РАДИЦЕ 1993  
НАУНИ НАМЕНЕ - ЗАКОНОВЕ КРАЈИ

1.20

ПОСЛЕ ВЕНЕЦИЈАНСКО ПОЛИТИЧКО УСТАВ

КАМЕНА ДИЈЕЛА II

КАМЕНА ДИЈЕЛА III

КАМЕНА ДИЈЕЛА II

КАМЕНА ДИЈЕЛА I

Стам

САРМАТИЈА А ВАНЕ С ПОДАЛИ

# CHERKÉIMADISTÉ' 1943.

MAZALUSKÉ' NÁNESTI'

1.00

PROFIL V ZAKOPOLCHY KRYTECH



CHAMEUNA'  
DIAŽBAII' a podoplyny' prach

NANOSY

DIAŽBA I' - CHAMEUNY

DELIN


FASINY (MISTY

BAWNY' CERY' SAROPHEL

Shin mady'-tancer



SK

Porvici pudy / severozápadního  
příkopu dle křivky pole, kde asi  
přechá  
stále stouhá kousek malýho.




0.55	Charba nebni II s nard / p...
0.24	Charba II
0.10	Charba I
0.8	Společnost s mošt
0.8	Maplanenina
0.25	Povlité se senh'moni
0.90	Isut smaltarionidshin (aristat boitel)
5.11	<del>Isut smaltarionidshin (aristat boitel)</del>
	<del>Popelista a černý napopel</del>
2.30	
Anv	

Huby hál  
2.30m



**1:250**



obecní úřad

Manasse  
námestk

B-r

Kashmir



continued

→ fauna marin

22. *Agave* *Agave*

5-2

30 June

by history

proprietà

Box 5.01

W. 477m 1818 unalutahumunum. abd  
Cen. 6pC, 27-11 1/6-5,

*[Handwritten signature]*

5

1


1


C.

1





1







S-U



S-Z



J-U



J-Z